




WIENIEC
NADPROŻA WEW
SKALA 1:25

WIENIEC
NADPROŻA ZEWN
NADPROŻA WEWN
SKALA 1:25



Strop gęstożebrowy o wys. 12cm
na bazie bloczków pianobetonowych,
oraz 4cm nadbetonu.
Osiowy rozstaw żeber 32cm
(24cm bloczek + 8cm żeberko)

BETON C20/25
STAL A-III (RB500)

Nazwa obiektu	Budowa budynku administracji publicznej z posterunkiem policji jako budynku w zabudowie bliźniaczej – budynek B		
Adres	al. Wędkarzy, 34–450 Krościenko nad Dunajcem nr dz. ewid. 11028/2, 11029, 271, 274/25	Skala	1:100
inwestor	GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM reprezentowana przez Wójta Gminy Pana mgr Jana Dyde	Data	07.2019
Przedmiot	Rzut płyty nad poddaszem	Branża	KONSTRUKCJA

PROJEKTANT MGR INŻ. GRZEGORZ STARMACH
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
NR. UPR. MAP/0412/P00K/14

- UWAGI:
1. STROP ŻEBELTOWY, GRUBOŚCI 12CM
 2. ŚCIANY NIE UŁĄŻE NA TYN PRZESŁONIE NIEZŁĄŻE TRAKTOWAĆ JAKO DZIAŁO I WYKONAĆ PO WYKONANIU STROPU
 3. OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE WŁ. PROJEKTU ARCHITEKTURY
 4. ZBROJENIE NARÓŻY PŁYT KRZYŻOWO ZBROJONYCH:
 - A) ZBROJENIE GÓRNE:
ZBROJENIE SIATKĄ O SZER. RÓWNEJ 0.30 MNIEJSZEJ RÓZPIĘTOŚCI PŁYTY, O PRZĘCZKU ZBROJENIA RÓWNYM CO NAJMNIEJSZĄ RÓWNIĄ PRZĘCZKOWĄ WŁĘCZKOWO ZBROJENIA W ŚRODKU PŁYTY
 - B) ZBROJENIE DOLNE:
ZBROJENIE PRĘTAMI UKŁADANYMI PROSTOPADLE DO DŁUGOŚCI I RÓZNIENIOWYMI NA SZER. RÓWNEJ 0.20 MNIEJSZEJ RÓZPIĘTOŚCI PŁYTY, O PRZĘCZKU ZBROJENIA RÓWNYM CO NAJMNIEJSZĄ RÓWNIĄ PRZĘCZKOWĄ WŁĘCZKOWO ZBROJENIA W ŚRODKU PŁYTY
 5. ZBROJENIE ROZDZIELCZE – #6 co 30 cm
 6. NA ŚCIANIE KOLANKOWEJ WŁĄCZ WIENIEC O WYSOKOŚCI 30 cm, ZBROJENIE 4#12, SIĘGAJĄCĄ #6 co 25 cm
 7. ZBROJENIE WIENCÓW ŁĄCZĄC NA ZAKŁAD 40 cm
 8. W ŚCIANIE KOLANKOWEJ OSIADŁE KOTWY #12 POD PŁATWIE W ROZSTANIE OKOŁO 2 m
 9. DŁUGOŚĆ OPARCIA NADPROŻY – MIN 20 cm
 10. RZĘDNE NADPROŻY WEDŁUG PROJEKTU ARCHITEKTOWNICZEGO

K50

Nr rys. 4