WIENIEC
NADPROŻA WEW
SKALA 1:25



WIENIEC
NADPROŻA ZEW
NADPROŻA WEW
SKALA 1:25





BUDYNEK POSTERUNKU POLICJI - A
objęty odrębnym postępowaniem

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - B

UWAGI:

1. STROP ŻELBETOWY, GRUBOŚCI 16CM

2. ŚCIANY NIE UJĘTE NA TYM RYSUNKU NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO DZIAŁOWE I WYMUROWAĆ PO WYKONANIU STROPU

3. OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE WG. PROJEKTU ARCHITEKTURY

4. ZBROJENIE NAROŻY PŁYT KRZYŻOWO ZBROJONYCH:

A) ZBROJENIE GÓRNE:

ZBROJENIE SIATKĄ O SZER. RÓWNEJ 0.30 MNIEJSZEJ ROZPIĘTOŚCI PŁYTY, O PRZEKROJU ZBROJENIA RÓWNYM CO NAJMNIEJ POŁOWIE PRZEKROJU WIĘKSZEGO ZBROJENIA W ŚRODKU PŁYTY

B) ZBROJENIE DOLNE:

ZBROJENIE PRĘTAMI UKŁADANYMI PROSTOPADLE DO DWUSIECZNEJ I ROZMIESZCZONYMI NA SZER. RÓWNEJ 0.20 MNIEJSZEJ ROZPIĘTOŚCI PŁYTY,O PRZEK ZBROJ CO NAJMNIEJ RÓWNYM PRZEKROJ WIĘKSZEGO ZBROJ W ŚRODKU PŁYTY

5. ZBROJENIE ROZDZIELCZE – ø6 co 30 cm

6. NA ŚCIANCE KOLANKOWEJ WYLAĆ WIEŃCE O WYSOKOŚCI 30 cm, ZBROJONE 4#12, STRZEMIONA ø6 co 25 cm

7. ZBROJENIE WIEŃCÓW ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD 40 cm

8. W ŚCIANCE KOLANKOWEJ OSADZIĆ KOTWY M12 POD PŁATWIE W ROZSTAWIE OKOŁO 2 m

9. DŁUGOŚĆ OPARCIA NADPROŻY – MIN 20 cm

10. RZĘDNE NADPROŻY WEDŁUG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

K49

BETON C20/25
STAL A-III (RB500)

Nazwa obiektu	Budowa budynku administracji publicznej z posterunkiem policji jako budynku w zabudowie bliźniaczej – budynek B
Adres	al. Wędkarzy, 34-450 Krościenko nad Dunajcem nr dz. ewid. 11028/2, 11029, 271, 274/25
Inwestor	GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM reprezentowana przez Wójta Gminy Pana mgr Jana Dydę
Przedmiot	Rzut płyty nad piętrem
Skala	1:100
Data	07.2019
Branża	KONSTRUKCJA
Nr rys.	3

PROJEKTANT MGR INŻ. GRZEGORZ STARMACH
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
NR. UPR. MAP/0412/POOK/14