



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PIĘTRO –m²			
NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	PODŁÓG NETTO	UŻYTKOWA RUCHOMOŚNICZA
1.01	KLATKA SCHODOWA/ KORYTARZ	22.42	22.42
1.02	POK. KIEROWNIKA	17.26	17.26
1.03	SEKRETARIAT	18.25	18.25
1.04	KSIĘGOWNOŚĆ	12.68	12.68
1.05	POK. PRACOWNIKA	16.20	16.20
1.06	POK. PRACOWNIKA	17.10	17.10
1.07	WC	4.40	4.40
RAZEM		108.31	85.89

- Uwagi:
- powierzchnie podano jako powierzchnie podłóg
  - wymiary drzwi podano jako wymiar w świetle przejścia w ościeżnicy
  - wymiary okien podano jako wymiar otworu w murze
  - zaprojektowano w systemach kominowych: kominy wentylacyjne 1x17 i dymowe 18x18 +KW
  - zaprojektowano w pomieszczeniach wentylację mechaniczną
  - kanały wentylacji mechanicznej obudować 2 x płytą gipsowo - kartonową
  - wszystkie elementy konstrukcji wykonać zgodnie z projektem branżowym konstrukcji
- WIEŻBA DACHOWA ZADASZENIA - kąt nachylenia 15° i 30°:
- krokiew 7/16cm (zaciós 3 cm) z drewna C30
  - płatew 14/14 cm z drewna C30
- +3.15 poziom wykończonej podłogi

SZ - samozamykacz



**BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BUDYNEK B**

adres:  
34-450 Krośnice nad Dunajcem, al. Wędkarzy  
nr dz. ewid. 11028/2, 11029, 271, 274/25  
obręb: Krośnice n/D,  
jedn. ewid. 121106\_2 Krośnice n/D

**ARCHITEKTURA**

PROJEKTANT:  
arch. Agnieszka Rusnak  
upr. MPOIA/088/2009

SPRAWDZAJĄCY:  
arch. Maria Warzeszak  
upr. MPOIA/041/2017

DATA: czerwiec 2019	SKALA: 1:100	NR PRZELICZENIA: A-03	NR STRONY: -
---------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------

**ARCHITING**  
BIURO PROJEKTÓW  
ARCHITEKTURA

BUDYNEK POSTERUNKU POLICJI - A  
objęty odrębnym postępowaniem

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - B