ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PODDASZE – m^2						
NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	PODŁÓG	UŻYTKOWA	RUCHU	POMOCNICZA	NETTO
2.01	KLATKA SCHODOWĄ/ KORYTARZ	11,04	–	11,04	–	11,04
2.02	KORYTARZ	7,64	–	7,64	–	7,64
2.03	POK. PRACOWNIKÓW	15,25	14,11	–	–	14,11
2.04	WC	3,36	3,20	–	–	3,20
2.05	POM. GOSPODARCZE	6,10	–	–	4,55	4,55
2.06	MAGAZYN	28,18	23,80	–	–	23,80
2.07	MAGAZYN	20,96	17,57	–	–	17,57
2.08	POM. TECHNICZNE	14,40	–	–	12,30	12,30
RAZEM		106.93	58.68	18.68	16.85	94.21



LEGENDA:

- PRZEWÓD ZIMNEJ WODY
- PRZEWÓD CIEPLEJ WODY
- PRZEWÓD CYRKULACJI CWU
- PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ
- PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONY POD STROPEM
- BATERIA CZERPALNA Z RUCHOMĄ WYLEWKĄ
- BATERIA CZERPALNA NATRYSKOWA
- ZAWÓR CZERPALNY ZE ZLACZKA DO WEZA
- W7 PION WODOCIĄGOWY
- K7 PION KANALIZACJI SANITARNEJ
- pK7 PODPION KANALIZACJI
- KRATKA ŚCIEKOWA
- REDUKCJA
- R REWIZJA
- ZN ZAWÓR NAPOWIETRZAJĄCY
- WODOMIERZ

UWAGA:

- PRZEWODY WODOCIĄGOWE WYKONANE Z RUR POLIPROPYLENOWYCH PPR ŁĄCZON YCH PRZY POMOCY ZGRZEWANIA
- PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PONAD PODŁOGĄ PARTERU WYKONANE Z RUR POLIPROPYLENOWYCH (NISKOSZUMOWYCH)
- PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZONE POD POSADZKA PRZYZIEMIA WYKONANE Z RUR KIELICHOWYCH PVC-U
- GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWZDAJĄCE W POZIOMIE PRZYZIEMIA NALEŻY PROWADZIĆ POD STROPEM
- PODEJŚCIA POD PRZYBORY SANITARNE NALEŻY PROWADZIĆ W WARSTWACH POSADZKOWYCH ORAZ W BRUZDACH ŚCIENNYCH
- GŁÓWNE PRZEWODY ROZPROWZDZAJĄCE NALEŻY IZOLOWAĆ OTULINĄ Z PIANKI POLIETYLENOWEJ
- ŚREDNICE PIONÓW PODANO PRZY WYPROWADZENIU PRZEWODÓW NA WYŻSZĄ KONDYGNACJE /PRZEKRÓJ POD STROPEM/
- WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH CZĘŚĆ II. ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH I PRZEMYSŁOWYCH", OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI PRAWNYMI

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - B

OBIEKT BUDOWLANY:
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ - BUDYNEK B

INWESTOR:
URZĄD GMINY KROŚCIENKO n/DUNAJCEM
UL. RYNEK 35, 34-450 KROŚCIENKO n/DUNAJCEM

LOKALIZACJA:
34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM, AL. WĘDKARZY NR DZ. EWID. 11028/2, 11029, 271, 274/25
OBRĘB: KROŚCIENKO N/D, JEDN. EWID. 121106_2 KROŚCIENKO N/D

TEMAT:
INSTALACJE WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE

RYSUNEK:	SKALA	NR RYSUNKU
RZUT PODDASZA	1:100	WK3-B

PROJEKTANT:	PODPIS:	DATA
inż. STANISŁAW ŻMUDA UPR. NR. MAP/0158/POOS/04		08-2019

S-INSTAL
PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE
STANISŁAW ŻMUDA
tel. 693 468 703 sinstal@wp.pl