

DRZWI WEWNĘTRZNE / ZEWNĘTRZNE

- UWAGA**
- **Otwory** w ścianach dostosować do wymiarów producenta drzwi aby zachować projektowane światło przejścia.
 - **Wymiary okien i drzwi** skorygować po wykonaniu stanu surowego.
 - **Skrzydła** drzwiowe i balustrady wykonane z przezroczystych tafli, powinny być oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiału zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników w przypadku stłuczenia.
 - **Drzwi** bez progów.
 - **Drzwi** EI uszczelniać pianką ppoż.
 - **Zestawy** zewnętrzne PCV (U=1,9) o parametrach:
 - ramy i skrzydła z kształowników wysokoudarowego PCV wzmocniane elementami ze stali ocynkowanej – profile w kolorze białym;
 - wkład szybowy o współczynniku przenikania ciepła dla szyb U = 1,1;
 - szyby bezpieczne, oznakowane,
 - uszczelki wymienne, które nie kurczą się do temperatury -36 C°;
 - klamki wymienne w kolorze białym (w otwieralnych, dolnych, pionowych skrzydłach);
 - współczynnik izolacyjności akustycznej dla szyb Rw = 32+43 [dB].

SCHEMAT

SYMBOL

WYMIARY (w świetle ościeżnicy)

WYMIARY (w świetle muru)

KIERUNEK OTWIERANIA (L,P)

PIWNICA







PARTER

PIĘTRO I

PODDASZE

RAZEM

UWAGI (klamka, EI)



•otwory dla dopływu powietrza

•drzwi o podwyższonej jakości okuć (wielokrotne otwieranie/zamykanie oraz rozmair skrzydła)
• zastosować wypełnienie struktury drzwi z wełny mineralnej - akustyka

•kąt otwrcia 180°

•drzwi aluminiowe (konstrukcja ciepła), oszklenie P4, kolor RAL 7039
•drzwi zewnętrzne, antywłamaniowe

NADBUDOWA PARTEROWEJ CZĘŚCI I PRZEBUDOWA POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W NOWYM TARGU NA POTRZEBY FUNKCYJNALNE OŚRODKA.

34-400 NOWY TARG
ul. Jana Kozłowskiego 20 / Harcerska 10
dz. nr ewid. 11657/1

INWESTOR

POWIAT NOWOTARSKI
34-400 NOWY TARG, al. Tysiąclecia 35

ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY

ZESTAWIENIE STOLARKI

DATA 2011.10

SKALA 1:50

RYŚ. NR 14

KOORDYNATOR PROJEKTU

architekt krajobrazu
dr inż. arch. Dominika KUŚNIERZ KRUPA

KOORDYNATOR PROJEKTU - PIECZĘĆ

PODPIŚ

GŁÓWNY PROJEKTANT

MPOIA/009/2007
mgr inż. arch. Michał KRUPA

GŁÓWNY PROJEKTANT - PIECZĘĆ

PODPIŚ

SPRAWDZAJĄCY

MPOIA/084/2009
mgr inż. arch. Łukasz WESOŁOWSKI

SPRAWDZAJĄCY - PIECZĘĆ

PODPIŚ

ZESPÓŁ

dr inż. arch. Dominika KUŚNIERZ KRUPA, arch. krajobrazu
mgr inż. arch. Michał KRUPA
mgr inż. arch. Łukasz WESOŁOWSKI

GRUPA PROJEKTOWA ZERIBA

31-521 KRAKÓW, UL. Norwida 1
TEL./FAX +48 12 4172253 / http://www.zeriba.pl / email grupa@zeriba.pl

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, ŁĄCZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEJ CZĘŚCI, BEZ WYRAŹNEGO UPOWAŻNIENIA GRUPY PROJEKTOWEJ ZERIBA (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 75 - 118)