

PRZEDMIAR ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALU GRABOWA 22C/23 W POZNANIU

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość	Cena j.	Wartość
DZIAŁ 3						
		Bateria przy wannie + natrysk z mieszalnikiem				
10.	KNR 402-01-21-03-00	Wymiana baterii natryskowej ściiennej z sitkiem i rurą natryskową	szt	1,000		0,00
Razem:						0,00
DZIAŁ 5						
		Bateria umywalkowa				
10.	KNR 402-01-21-01-00	Wymiana baterii umywalkowej	szt	1,000		0,00
Razem:						0,00
DZIAŁ 6						
		Zlewozmywak dwukomorowy / jednokomorowy + szafka zlewozmywakowa				
13.	KNR 402-02-18-04-00	Wymiana zlewozmywaka 2-komorowego z syfonem z tworzywa sztucznego	szt	1,000		0,00
Razem:						0,00
DZIAŁ 7						
		Bateria zlewozmywakowa				
16.	KNR 402-01-21-01-00	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1,000		0,00
Razem:						0,00
DZIAŁ 8						
		Miska ustępowa - kompakt / spłuczka				
19.	KNR 402-02-23-03-00	Wymiana urządzenia sanitarnego i sedesu typu "Kompakt" - z deską sedesowej	kmpl	1,000		0,00
Razem:						0,00
DZIAŁ 9						
		Malatura ścian i sufitów [farba emulsyjna]				
25.	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu	m2	135,45		0,00
29.	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m2	135,45		0,00
31c.	KNR 2002-02-00	Warstwa szpachlowa gr. 3mm z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie na ścianach	m2	14,00		0,00
33.	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m2	135,45		0,00
Razem:						0,00
DZIAŁ 11						
		Domofon				
61.	KNR 506-17-07-02-00	Sprawdzenie działania aparatu telefonicznego - domofonu	szt	1,000		0,00
Razem:						0,00
DZIAŁ 12						
		Kuchenka elektryczna z płytą grzejną ceramiczną / gazowa z piekarnikiem				
64.	KNR 402-03-14-03-00	Demontaż kuchenki elektrycznej z płytą grzejną ceramiczną 4 połową z piekarnikiem	szt	1,000		0,00
65.	KNR 215-03-11-03-00	Kuchnia elektryczna z płytą grzejną ceramiczną 4 połową z piekarnikiem	szt	1,000		0,00
Razem:						0,00
DZIAŁ 15						
		Grzejnik				
20.	Kalkulacja własna	Demontaż grzejnika drabinkowego Zhender TG w łazience	szt	1,000		0,00
30.	Kalkulacja własna	Montaż grzejnika drabinkowego Qwym = 386 W	szt	1,000		0,00

				Razem:	0,00
DZIAŁ 26	Gniazda wtykowe z uziemieniem pojedyncze hermetyczne				
38. KNR 508-03-09-06-00	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego bryzgoszczelnego	szt	2,000		0,00
				Razem:	0,00
DZIAŁ 27	Gniazda wtykowe z uziemieniem pojedyncze				
40. KNR 508-03-09-03-00	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego pojedynczego	szt	5,000		0,00
				Razem:	0,00
DZIAŁ 28	Gniazda wtykowe z uziemieniem podwójne				
42. KNR 508-03-09-03-00	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego podwójnego	szt	8,000		0,00
				Razem:	0,00
DZIAŁ 37	Pozycje pomocnicze				
72. KNR 401-12-12-18-00	Czyszczenie chemiczne grzejników płytowych	m2	9,00		0,00
73. KNR 401-12-15-01-00	Mycie drzwi balkonowych	m2	0,00		0,00
74. KNR 401-12-15-02-00	Mycie drzwi wejściowych i wewnątrzlokalowych	m2	11,10		0,00
75. KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	36,07		0,00
76. KNR 401-03-22-02-00	Wymiana kratki wentylacyjnych	szt	3,00		0,00
77. KNR 202-11-15-01-00	Warstwa wyrównująca polimerowo-cementowa po zerwaniu wykładziny Wsp. dla RMS = 0,3	m2	36,07		0,00
80. PKZ 1912-01-02-09-00	Regulacja skrzydeł okiennych i okuć	szt	4,00		0,00
81. WKNR W401-09-03-02-0	Regulacja, konserwacja i spasowanie skrzydeł drzwiowych wewnątrzlokalowych	szt	3,00		0,00
82. KNR 202-11-36-01-00	Posadzki z paneli podłogowych AC4 z pianką i folią	m2	36,07		0,00
83. KNR 202-11-13-08-00	Listwy przypodłogowe PCV	metr	44,50		0,00
84. Kalkulacja własna	Konserwacja czoła i opierzenia dwóch balkonów	metr	5,76		0,00
85. KNR 402-01-09-01-00	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór pralki	szt	1,00		0,00
86. Kalkulacja własna	Demontaż i wywiezienie mebli z lokalu mieszkalnego	kmpl	1,00		0,00
				Razem:	0,00
				OGÓŁEM KOSZTORYS: netto	0,00