
PRZEDMIAR ROBÓT " BO L7/08/X Remont i doposażenie Załęskich Przedszkoli i Szkół (MP 26, 30, 39, SP 22, ZSiP 2) MP
26

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : BO L7/08/X Remont i doposażenie Załęskich Przedszkoli i Szkół (MP 26,MP 30, MP 39, SP22, ZSiP nr 2)
MP 26

ADRES INWESTYCJI : Katowice ul. Juliusza Zarębskiego 2

INWESTOR : Miasto Katowice

ADRES INWESTORA : ul. Młyńska 4; 40-098 Katowice

DATA OPRACOWANIA : 16.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kal własna	Demontaż lamp oświetleniowych i ponowny montaż po malowaniu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2- sufity - sala zajęć dzieci, korytarzyk , szatnia < sala dzieci> 5,84*7,82+ <korytarzyk>5,75*1,12+<szatnia> 5,98*5,8	m ²		
			m ²	86,793	
				RAZEM	86,793
3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 ściany w pom. jak wyżej powyżej lamperii <sala dzieci>{ [1,87*(5,84*2+7,82*2)]+(5,88*0,22*2)-1,82*2,24*2)+ <korytarzyk>{1,87*(5,75*2+1,12*2))+ <szatnia> {[1,87*(5,94*2+5,8*1))]+(5,8*1+5,88*2*0,22)-1,82*2,24*2	m ²		
			m ²	120,818	
				RAZEM	120,818
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie sufitów	m ²		
		86,793	m ²	86,793	
				RAZEM	86,793
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - ściany	m ²		
		120,813	m ²	120,813	
				RAZEM	120,813
6	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		120,818	m ²	120,818	
				RAZEM	120,818
7	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		86,793	m ²	86,793	
				RAZEM	86,793
8	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych - sufity	m ²		
		86,793	m ²	86,793	
				RAZEM	86,793
9	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych- ściany powyżej lamperii	m ²		
		120,82	m ²	120,820	
				RAZEM	120,820
10	KNNR 3 0605-06	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem <sala> {1,5*(5,8+5,0+7,82+7,83))+ <korytarzyk> { [1,5*(5,78*2+1,12*2)] - (3*0,8*1,5))+ <szatnia> {[1,5*(5,94+5,8*2)]-0,8*2*1,5}	m ²		
			m ²	80,685	
				RAZEM	80,685
11	KNR 4-01 1209-14 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 - JEDNOKROTNE MAŁOWANIE POKIENNIKÓW. WSPÓŁCZYNNIK DO RMS - 0,5	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
12	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
13	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		0,8*2*2,5*2	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
14	KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0,6* 1,82*5	m ²	5,460	
				RAZEM	5,460
15	kal własna	Demontaż i montaż lamp i obudów grzejników po robotach	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią, schodów, okien, drzwi itp.	m ²		
		200,0	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000