

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa i remont dróg
ADRES INWESTYCJI : Podwilk
INWESTOR : Gmina Jablonka
ADRES INWESTORA : ul. 3-go Maja 1
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Damian Kowalczyk
DATA OPRACOWANIA : 15.06.2023

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
15.06.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Podwilk			
1.1		Droga na Danielki			
1 d.1.1	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 50	m ³ m ³	 50,000	 50,000
				RAZEM	50,000
2 d.1.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm 300	m ² m ²	 300,000	 300,000
				RAZEM	300,000
3 d.1.1	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - punktowa naprawa nawierzchni Krotność = 0,7 600	m ² m ²	 600,000	 600,000
				RAZEM	600,000
4 d.1.1	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 300	m ² m ²	 300,000	 300,000
				RAZEM	300,000
5 d.1.1	KNR 2-31 1403-01	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 10 cm bez naruszania skarp rowu 300	m m	 300,000	 300,000
				RAZEM	300,000
1.2		Droga u Kawalerów - wymiana korytek ściekowych rzędu 30 cm			
6 d.1.2	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 2	m ³ m ³	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
7 d.1.2	KNR 2-31 0606-04 analogia	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (50x40x30 cm trapezowe) 5	m m	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
8 d.1.2	KNR 2-31 1409-01	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu do 0.3 m3 Krotność = 2 0,15	m ³ m ³	 0,150	 0,150
				RAZEM	0,150
9 d.1.2	KNR 2-31 0817-03 analogia	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o wymrzędu 30 cm 5	m m	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
10 d.1.2	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - punktowa naprawa nawierzchni 5	m ² m ²	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000