SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE - SKALA 1:25

Przekrój I-I



Przekrój II-II



Przekrój III-III



Przekrój IV-IV



DETAL A
ZEWNĘTRZNA OBWIEDNIA POSZERZENIA ŁUKU



UTWARDZONE POBOCZE WARIANT DROGA W NASYPIE



POŁĄCZENIE PROJEKTOWANEJ DROGI GMINNEJ Z DROGĄ POWIATOWĄ



DOJŚCIE DO POSESJI / FURTKI



SCHODKOWANIE UTWARDZONEGO POBOCZA/ ODSADZKA



SZCZEGÓŁ "A" SKALA 1:25



SZCZEGÓŁ "B" SKALA 1:25



SZCZEGÓŁ "C" SKALA 1:25



LEGENDA:

1- 8cm - kostka brukowa betonowa koloru szarego na jezdni, grafitowego na zjazdach, szaregro na dojściu do furtek, na chodnikach koloru szarego z opaską przy obrzeżach koloru grafitowego
2 - 16/20cm - nawierzchnia z brukowca kamienia narzutowego
3 - 10cm - płyta ażurowa typu meba, spoinowana kamieniem naturalnym 8/16mm
4 - 5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
4a - 3cm- podsypka cementowo - piaskowa 1:4
5 - 5/9cm -podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
6 - 5cm - podsypka piaskowa
7 - 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa betonowego - recyklingu betonowego 0/63mm ;
8- 15cm - warstwa podbudowy z kruszywa betonowego - recyklingu betonowego 0/63mm
9 - 20cm - warstwa podbudowy z betonu klasy C16/20
10 - 15cm - podbuowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hudraulicznym cementem C1,5/2
11 - 10cm - warstwa odcinająca z piasku
12 - pobocze gruntowe/pas zieleni - grunt urodzajny min. 10cm, wyprofilowany ze spadkiem, obsiany trawą i zawałowany.
13 - istniejąca nawierzchnia

Krawężniki:

A - opornik betonowy 12x25x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (światło -1cm);
B- krawężnik najazdowy 15x22x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (światło +2cm);
C- obrzeże betonowe 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 (światło -1cm/+4cm)

DROGOWE BIURO PROJEKTOWE MARCIN JÓŹWIAK, ul. H. Wieniawskiego 23 , 72-400 Kamień Pomorski				
Inwestor: Gmina Kamień Pomorski, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski				
Nazwa:	Przebudowa drogi gminnej m. Miłachowo			
Adres inwestycji:	powiat kamieński, gmina Kamień Pomorski, m. Miłachowo działki o numerach ewidencyjnych 11, 13, 15/17 obręb 0021 Miłachowo			
Tytuł rysunku:	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		skala: 1:50/25	Nr rys.: 4.1
Projektował:	mgr inż. Marcin Jóźwiak	ZAP/0080/PWBD/23		Październik 2023r.
Sprawdził:	mgr inż. Ernest Kłos	ZAP/0076/PWOD/13		