

Roboty budowlane polegające na przystosowaniu infrastruktury
wspomagającej na potrzeby instalacji urządzeń badawczych
projektu "Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otocze-
niem" - pom. 363

ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane polegające na przystosowaniu infrastruktury wspomagającej na potrzeby instalacji urzą-
dzeń badawczych projektu "Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem" - pom. 363
ADRES INWESTYCJI : ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk
INWESTOR : Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ADRES INWESTORA : ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
DATA OPRACOWANIA : 26.09.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.09.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont pomieszczenia nr 363			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i stałych elementów wyposażenia	m ²		
		81	m ²	81,000	
				RAZEM	81,000
2	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie podłogi podniesionej z systemu ERAR	m ²		
		17,1	m ²	17,100	
				RAZEM	17,100
3	KNR 4-01 d.1 0354-13	Demontaż karniszy o długości	m		
		(18,2+4,75)	m	22,950	
				RAZEM	22,950
4	KNR 4-01 d.1 0354-13	Demontaż rolet wolnowiszących	m ²		
		6,5*(1,15*0,9) + 7*(1,15*0,8)+0,5+0,5	m ²	14,168	
				RAZEM	14,168
5	KNR-W 2-02 d.1 2003-12	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 100-02	m ²		
		5*3,2	m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
6	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
		3,2*(2,305+7,475+4,83)	m ²	46,752	
				RAZEM	46,752
7	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity	m ²		
		81,0	m ²	81,000	
				RAZEM	81,000
8	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		46,752	m ²	46,752	
				RAZEM	46,752
9	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		81,0	m ²	81,000	
				RAZEM	81,000
10	KNR-W 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie tynków farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m ²		
		81,0	m ²	81,000	
				RAZEM	81,000
11	KNR-W 2-02 d.1 1503-04	Dwukrotne malowanie tynków farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m ²		
		46,752	m ²	46,752	
				RAZEM	46,752
12	Kalkulacja indywidualna d.1	Zakup i montaż folii nieprzeźiernej na szybach ścian od strony korytarza	m ²		
		6,5*(1,15*0,9) + 7*(1,15*0,8)+0,5+0,5	m ²	14,168	
				RAZEM	14,168
13	Kalkulacja indywidualna d.1	Dostawa i montaż mebli do pomieszczenia 363: 1. biurko A - 2 szt. 2. biurko B - 4 szt. 3. biurko C - 1szt. 4. krzesło - 5 szt. 5. regał z nadstawką - 4 szt. 6. szafa ognioodporna na akumulatory - 1 szt. 7. szafa rack - 1 szt. 8. plastikowe zamykane pudełka - 128 szt.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-01 d.1 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		18,2*3,2	m ²	58,240	
				RAZEM	58,240
15	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		81,0	m ²	81,000	
				RAZEM	81,000