


RZUT DACHU SKALA 1:75




LEGENDA:

- RYNNY DACHOWE TYTAN CYNK GRUBOŚĆ - 6mm
- PROJEKTOWANE PŁOTKI PRZECIW ŚNIEŻNE
- WYŁĄZ DACHOWY - NOWOPROJEKTOWANY

PROJEKTUJE SIĘ PRZEMUROWANIE KOMINÓW DYMOWYCH, SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH
CEGLĄ PEŁNĄ NA ZAPRAWIE CEMENTOWO - WAPIENNEJ KLASY KL15
PROJEKTUJE SIĘ DEMONTAŻ KOMINÓW OD POZIOMU PODDASZA
OPIERZENIA KOMINÓW WYKONAĆ Z BLACHY TYTAN-CYNK O GRUBOŚCI 6mm

PROJEKTUJE SIĘ PŁOTKI PRZECIWŚNIEGOWE PRZEWIDANIE DO MONTAŻU NA DACHACH POKRYTYCH DACHÓWKĄ KARPIÓWKĄ PODWÓJNĄ
Uchwyt płotka montować do łąty przy użyciu wkrętów do drewna Ø6.
Należy pamiętać o konieczności szlifowania dachówek przykrywających uchwyt płotka aby zapobiec efektowi unoszenia się dachówek.
Uchwyty płotka montować na wysokości murłaty lub powyżej niej w odległościach nie większych niż 800 mm.



WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
DACHÓWKĄ KARPIÓWKĄ UKŁADANA W KORONKĘ
KOLOR: NATURLANY

| | | | |
|----------------------|---|--|--|
| INWESTOR | GMINA KAMIENNA GÓRA UL. ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 10 58-400 KAMIENNA GÓRA | | |
| PROJEKT | REMONTOWYCH WRAZ Z WYMAGANYMI UZGODNIENIAMI CELEM ZATRZYMANIA DEGRADACJI TECHNICZNEJ BUDYNKU Z ZABEZPIECZENIEM PRZED NISZCZĄCYM WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH | | |
| FAZA | PROJEKT WYKONAWCZY | | |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | PROMAR SP. Z O.O. 58-500 JELENIA GÓRA, UL. WOLNOŚCI 58 | | |
| BRANŻA | ARCHITEKTURA | | |
| PROJEKTANT | mgr. inż. Łukasz Kuczkowski nr uzr. 10/05006/2019 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. | | |
| PROJEKTANT | | | |
| PROJEKTANT | | | |
| OPRACOWAŁ | | | |

| | | | |
|----------------|------------|-------|--|
| TRESC RYSUNKU | | | |
| RZUT DACHU | | | |
| NR MODYFIKACJI | DATA | SKALA | |
| 00 | 02.01.2021 | 1:75 | |
| NR RYSUNKU | A-07 | | |