

## PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa: Budynek świetlicy wiejskiej  
Obiekt: Zmiana cz. projektu o zaplecze sanitarne  
Rodzaj robót: Elektryczne  
Lokalizacja: Jabłonna 49 , , gm. Władysławów,

Inwestor: Gmina Władysławów

Sporządzający: Ireneusz Jeńć

Przedmiar sporządził: Ireneusz Jeńć

Data opracowania przedmiaru: 05-05-2023

SPIS DZIAŁÓW  
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
Budowa: Budynek świetlicy wiejskiej  
Obiekt: Zmiana cz. projektu o zaplecze sanitarne  
Rodzaj robót: Elektryczne  
Lokalizacja: Jabłonna 49 , , gm. Władysławów,  
Zamawiający: Gmina Władysławów

PRZEDMIAR

Strona 1

05-05-2023

SYKAL-002979

---

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

---

- 1 CPV 45311200-2: Roboty w zakresie oprav elektrycznych
  - 2 CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej- gniazda
-

**PRZEDMIAR ROBÓT**

CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa: Budynek świetlicy wiejskiej

Obiekt: Zmiana cz. projektu o zaplecze sanitarne

Rodzaj robót: Elektryczne

Lokalizacja: Jabłonna 49 , , gm. Władysławów.

Inwestor: Gmina Władysławów

PRZEDMIAR

Strona 1

05-05-2023

SYKAL-002979

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			CPV 45311200-2: Roboty w zakresie oprav elektrycznych		
1	10	KNNR N005-02-05-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w gotowych brzdach	metr	80,00
1	20	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. $\varnothing$ do 60 pojedyncza	szt	6,00
1	30	KNNR N005-03-02-04-00	Puszka instalacyjna p.t. $\varnothing$ do 80 z 2-ma wylotami	szt	12,00
1	40	KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt	6,00
1	50	KNNR N005-05-02-01-02	Montaż oprawy LED C1	kmpl	10,00
1	60	KNNR N005-05-12-01-00	Oprawa LED 43 W	kmpl	1,00
1	70	KNNR N005-05-12-01-00	Oprawa LED Awaryjna	kmpl	5,00
1	80	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie brzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	60,00
1	90	KNR 403-10-12-01-00	Zaprawianie brzd o szer do 25 mm	metr	60,00
2			CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej- gniazda		
2	100	KNNR N005-02-05-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych brzdach	metr	52,00
2	110	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane	szt	4,00
2	120	KNNR N005-03-04-01-00	Odgałęźnik bryzgoszczelny z tworzywa sztucznego o 3 wlotach bezśrubowo	szt	3,00
2	130	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie brzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	50,00
2	140	KNR 403-10-12-01-00	Zaprawianie brzd o szer do 25 mm	metr	50,00