Przekrój I – I



A

8cm	kostka betonowa szara
3cm	podsypka cementowo – piaskowa
20cm	podbudowa z betonu cementowego C 6/8
10cm	kruszywo stab. spoiwem hydraulicznym Rm=2,5–5,0Mpa
41cm	

Przekrój II – II



B

8cm	kostka betonowa czerwona
3cm	podsypka cementowo – piaskowa
10cm	kruszywo stab. spoiwem hydraulicznym Rm=2,5–5,0Mpa
10cm	warstwa odcinająca z piasku
31cm	

Obrzeże 12x25cm



Obrzeże 8x30cm wzdłuż chodnika



Krawężnik 15x30cm



Konstrukcja zjazdu



8cm	kostka betonowa grafitowego
3cm	podsypka cementowo – piaskowa
20cm	podbudowa z betonu cementowego C 6/8
31cm	

Zamawiający:

Gmina Duszniki
ul. Sportowa 1
64–550 Duszniki

Jednostka projektowa:

DRAFT spółka cywilna
ul. Wojskowa 10a/35
60–792 Poznań

Nazwa inwestycji:

Przebudowa ulicy Spacerowej w Podrzewiu

Faza projektu:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO– BUDOWLANY

Zakres rysunku:

Przekroje normalne + szczegóły konstrukcyjne

Branża:	Nr rysunku:	Nr arkusza:	Skala:
DROGOWA	04	01	1:50 / 1:20

Data:	Nr umowy/zlecenia:	Nr projektu:
Wrzesień 2021r.	RRG.272.69.2021	D.319.09.21

Legenda:

Rewizje:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Tomasz Maćkowiak	WKP/0248/POOD/14	
Sprawdzający:	mgr inż. Przemysław Perz	WKP/0249/POOD/14	