



KIWAK DWUOSOBOWY

WIDOK Z GÓRY skala 1:50



WIDOK Z BOKU skala 1:50



+0,83

+0,45


±0,00

-0,60

DANE TECHNICZNE:

- szerokość 0,29m
- długość 2,12m
- wysokość 0,83m
- strefa bezpieczeństwa $F = 14,84\text{m}^2$
- max. wysokość upadku 0,60m

POGLĄDOWY WIDOK OBIEKTU



1

- piasek średni, niezagęszczalny, gr. 30cm
- grunt rodzimy, zagęszczony

UWAGI:

- beton C25/30
- stal zbrojeniowa S235
- otulina zbrojenia $c_{\min} = 50\text{mm}$
- odległość między prętami min. 20mm lub \varnothing pręta
- wymiary sprawdzić na budowie
- sposób montażu i wytyczne posadowienia zgodnie z zaleceniami wybranego producenta urządzenia
- np. Smok lub równoważny

Pracownia Projektowa Korzonek Konstrukcje 82-500 Kwidzyn ul. Warszawska 36/3		Imię i Nazwisko:		Nr upr.:	Data:	Podpis:
		BRANŻA KONSTRUKCYJNA				
		Projektant:	Maciej Korzonek	POM/0318/ POOK/13	10.2017	
		Sprawdzający:	Bogdan Guzanowski	1239/EI/87	10.2017	
Inwestor:	Gmina Lubichowo, ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo					Skala: 1:50 / 1:20
Inwestycja:	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu dz. nr 84/4, 85/4, 526/1, obr. Ocypel					
Studium: Projekt Budowlany	Tytuł projektu:	Projekt budowlany kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu.				Rysunek nr: 14
	Tytuł rysunku :	Kiwak dwuosobowy.				