Widok z góry

1:200



Szczegół bramki "A"

1:50



1	bramka do piłki nożnej 5x2 m, profil aluminiowy 120x100 mm;
2	łuk do bramki, profil stalowy Ø35 mm;
3	zastrzał łuku;
4	polipropylenowa siatka do bramki, gr. 5mm, oczko 100x100 mm;
5	poprzeczka do bramki 5x2m, profil stalowy Ø35 mm;
6	łezki do montażu siatki przy pomocy haczyków;
7	szpila montażowa;
8	stopa betonowa 500x500x1500mm, bet. min. C20/25;
9	tuleja, wymiar wew. 123x103 mm;

Przekrój A-A

1:50



1	nawierzchnia z trawy syntetycznej, gr. 6cm;
2	warstwa wyrównawcza, kruszywo 0.075-4mm, gr. 4cm;
3	warswa konstrukcyjna górna, kruszywo 8-16mm , gr. 8cm;
4	warswa konstrukcyjna dolna, kruszywo 31.5-63mm , gr. 12cm;
5	warswa odsączająca, kruszywo 0-2mm , gr. 20cm;
6	grunt rodzimy;

	X	Y	Z
1	6521148,58	5964809,33	110,45
2	6521090,86	5964792,97	110,45
3	6521156,22	5964782,39	110,45
4	6521098,49	5964766,03	110,45
5	6521152,40	5964795,86	110,45
6	6521094,67	5964779,50	110,45

Szczegół bramki "B"

1:50



Uwagi:

1. Rysunek należy rozpatrywać z rysunkiem zbrojenia stóp fundamentowych, projektami branżowymi oraz resztą dokumentacji.
2. Bramki do gry w piłkę nożną muszą być zabezpieczone przed wywróceniem. Rozwiązania technologiczne montażu bramek i poszczególnych elementów wg wybranego producenta. Ilość bramek: dwie.
3. Na rzucie z góry numerami od 1 do 6 oznaczono współrzędne położenia boiska do gry w piłkę nożną w obrębie projektowanej inwestycji.
4. Szerokość linii wynosi 100 mm. Kolor linii: biały; kolor nawierzchni: zielony.
5. Dopuszcza się zastosowanie piłkochwytów wg rozwiązań wybranego producenta z zachowaniem bezpieczeństwa urzędzeń i wymogów zawartych w dokumentacji projektowej.

Pracownia Projektowa Korzonek Konstrukcje 82-500 Kwidzyn ul.Warszawska 36/3	Imię i Nazwisko:		Nr upr.:	Data:	Podpis:
	BRANŻA KONSTRUKCYJNA				
	Projektant:	Maciej Korzonek	POM/0318/ POOK/13	10.2017	
	Sprawdzający:	Bogdan Guzanowski	1239/EI/87	10.2017	
Inwestor:	Gmina Lubichowo, ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo				Skala:
Inwestycja:	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu dz. nr 84/4, 85/4, 526/1, obr. Ocypel				1:50 / 1:200
Studium: Projekt Budowlany	Tytuł projektu:	Projekt budowlany kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu.			Rysunek nr: 5
	Tytuł rysunku :	Boisko do połki nożnej.			