


PRZEKRÓJ A-A



P1	Podłoga na gruncie
	Płytki gres 1,5 cm
	Gładź cementowa zbrojona 6 cm
	Izolacja - styropian EPS-100 038 10 cm
	Izolacja przeciwwodna - folia 0,4 mm
	Chudy beton 10 cm
	Podsypka z piasku stabilizowanego 20 cm


P2	Sufit podwieszany z płyt GK z jednopoziomowym rusztem krzyżowym ocieplony 25cm wełny mineralnej
----	---

P3	Dach
	Blachodachówka 0,5 mm
	Membrana dachowa 1,5 mm
	Łaty drewniane 4x6 cm
	Kontrłaty 3x5 cm
	Konstrukcja drewniana dachowa 18 cm

SZ1	Ściana zewnętrzna dwuwarstwowa
	Tynk cienkowarstwowy gr. 2mm na siatce
	Izolacja termiczna - styropian 10 cm
	Mur z gazobetonu 24 cm
	Tynk cem.-wap. 2 cm
	Gładź gipsowa 1,5 mm

SZ2	Ściana zewnętrzna dwuwarstwowa
	Folia kubełkowa
	Izolacja termiczna - styrodur XPS 5 cm
	Izolacja bitum. 2xizobud Br
	Mur z bloczków betonowych 25 cm
	Izolacja bitum. 2xizobud Br

SZCZEGÓŁ SUFITU
PODWIESZANEGO



- 1 - Profil poprzeczny
- 2 - Profil główny
- 3 - Łącznik poprzeczny
- 4 - Przetyczka wieszaka
- 5 - Wieszak górny noniuszowy
- 6 - Wieszak dolny z noniuszem
- 7 - Płyta GK

UWAGI:
- klasa drewna C24
- stal konstrukcyjna S235
- beton konstrukcyjny C20/25

Pracownia Projektowa Korzonek Konstrukcje 82-500 Kwidzyn ul. Warszawska 36/3		Imię i Nazwisko:		Nr upr.:	Data:	Podpis:
		BRANŻA KONSTRUKCYJNA				
		Projektant:	Maciej Korzonek	POM/0318/ POOK/13	10.2017	
		Sprawdzający:	Bogdan Guzanowski	1239/EI/87	10.2017	
Inwestor:	Gmina Lubichowo, ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo					Skala:
Inwestycja:	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu dz. nr 84/4, 85/4, 526/1, obr. Ocypel					1:50
Stadium:	Tytuł projektu:	Projekt budowlany kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu.				Rysunek nr:
Projekt Budowlany	Tytuł rysunku :	Przekrój A-A.				B-2