



Widok z góry

1:100



Szczegóły kosza


1:50



Przekrój A-A

1:50

- nawierzchnia poliuretanowa, gr. 13 mm;
- asfaltobeton, dwuwarstwowo, gr. 7 cm;
- kruszywo kamienne 0-4mm, gr. 5cm
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 4-31,5mm, gr. 20cm;
- piasek średnioziarnisty, gr. 20cm;
- grunt rodzimy;



- konstrukcja do koszykówki jednoślupowa, cynkowana;
- tablica epoksydowa 105x180cm;
- obręcz do koszykówki, cynkowana;
- stopa betonowa 500x500x1500mm, bet. min. C20/25;

Uwagi:

- Rysunek należy rozpatrywać z rysunkiem zbrojenia stóp fundamentowych, projektami branżowymi oraz resztą dokumentacji.
- Kosze do gry w koszykówkę (4 szt.) muszą być zabezpieczone przed wywróceniem. Rozwiązania technologiczne montażu koszy i poszczególnych elementów wg wybranego producenta.
- Umiejscowienie boisk do koszykówki (2 szt.) znajduje się na rysunku "Boisko do piłki ręcznej".
- Szerokość linii wynosi 50 mm. Kolor linii: żółty; kolor nawierzchni: ceglana.

Pracownia Projektowa Korzonek Konstrukcje 82-500 Kwidzyn ul. Warszawska 36/3			Imię i Nazwisko:		Nr upr.:	Data:	Podpis:
			BRANŻA KONSTRUKCYJNA				
			Projektant:	Maciej Korzonek	POM/0318/ POOK/13	10.2017	
			Sprawdzający:	Bogdan Guzanowski	1239/EI/87	10.2017	
Inwestor:	Gmina Lubichowo, ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo						Skala:
Inwestycja:	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu dz. nr 84/4, 85/4, 526/1, obr. Ocypel						1:50 / 1:100
Stadium: Projekt Budowlany	Tytuł projektu:	Projekt budowlany kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu.					Rysunek nr: 6B
	Tytuł rysunku :	Boisko wielofunkcyjne.					