Widok z góry

1:200



Szczegóły bramki

1:50



	X	Y	Z
1	6521133,11	5964839,43	110,73
2	6521094,62	5964828,53	110,73
3	6521139,10	5964818,27	110,51
4	6521100,62	5964807,36	110,51

1	bramka do piłki ręcznej 2x3m, profil aluminiowy 80x80mm;
2	łuk do bramki, profil stalowy Ø35mm;
3	zastrzał łuku;
4	polipropylenowa siatka do bramki, gr. 5mm, oczko 100x100mm;
5	poprzeczka do bramki 3x2m, profil stalowy Ø35mm;
6	łezki do montażu siatki przy pomocy haczyków;
7	szpila montażowa;
8	stopa betonowa 500x500x1500mm, bet. min. C20/25;
9	tuleja, wymiar wew. 123x103 mm;

Przekrój A-A

1:50

1	nawierzchnia poliuretanowa, gr. 13 mm;
2	asfaltobeton, dwuwarstwowo, gr. 7 cm;
3	kruszywo kamienne 0-4mm, gr. 5cm
4	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 4-31,5mm, gr. 20cm;
5	piasek średnioziarnisty, gr. 20cm;
6	grunt rodzimy;



Szczegóły linii

1:10



Uwagi:

1. Rysunek należy rozpatrywać z rysunkiem zbrojenia stóp fundamentowych, projektami branżowymi oraz resztą dokumentacji.
2. Bramki do gry w piłkę ręczną muszą być zabezpieczone przed wywróceniem. Rozwiązania technologiczne montażu bramek i poszczególnych elementów wg wybranego producenta. Ilość bramek: dwie.
3. Na rzucie z góry numerami od 1 do 4 oznaczono współrzędne położenia boiska do gry w piłkę ręczną w obrębie projektowanej inwestycji.
4. Szerokość lini wynosi 50 mm. Kolor linii: biały; kolor nawierzchni: ceglana.

Pracownia Projektowa Korzonek Konstrukcje 82-500 Kwidzyn ul.Warszawska 36/3		Imię i Nazwisko:	Nr upr.:	Data:	Podpis:
		BRANŻA KONSTRUKCYJNA			
	Projektant:	Maciej Korzonek	POM/0318/ POOK/13	10.2017	
	Sprawdzający:	Bogdan Guzanowski	1239/EI/87	10.2017	
Inwestor:	Gmina Lubichowo, ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo				Skala: 1:50 / 1:10 1:200
Inwestycja:	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu dz. nr 84/4, 85/4, 526/1, obr. Ocypel				
Studium: Projekt Budowlany	Tytuł projektu:	Projekt budowlany kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ocyplu.			Rysunek nr: 6A
	Tytuł rysunku :	Boisko wielofunkcyjne.			