

Kosztorys ofertowy
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4794P w m. Garzyn.

LP	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		cena jedn. netto	Wartość netto	
			jm	Ilość			
1	2	3	4	5	6	7	
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,235			
II	ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodnika, zjazdów z kostki betonowej, płytek betonowych wraz z odwozem poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5,0km	m ²	650,000			
3	01.02.04	Rozbiórka obrzeży bet. na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5,0km	mb	152,000			
4	01.02.04	Rozebranie krawężników bet. na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5,0km	mb	240,000			
III	ROBOTY ZIEMNE						
5	04.01.01	Wykonanie koryta pod chodnik, zjazdy, obrzeża, krawężnik w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy wraz z mechaniczne profilowania i zagęszczenia	m ²	725,000			
III	PODBUDOWY						
6	04.05.01	Warstwa z mieszanki związanej cementem C3/4 MPa o gru.i 15,0cm (stabilizacja gruntu w mieszarce) - chodnik, zjazdy.	m ²	630,000			
7	04.06.01	Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 (B-15) o grub. 15,0 cm. (zjazdy)	m ²	190,000			
IV	NAWIERZCHNIA						
8	08.02.02	Wykonanie nawierzchni chodnika, zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej na podsypce cem.-pias. gr. 5 cm	m ²	630,000			
VI	ELEMENTY ULIC						
9	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego (najazdowych) 15x22x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C12/15 z oporem	mb	55,000			
10	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C12/15 z oporem na płask od strony posesji	mb	55,000			
11	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem z wyp.spoin zaprawą cem.	mb	399,000			
12	01.03.07	Regulacja pionowa oraz pozioma, górnej części studzienki telekomunikacyjnej	szt	8,000			
		Razem (netto)		zł			
		Podatek VAT (23%)		zł			
		Ogółem (brutto)		zł			
	słownie złotych:						
	miejsowość, dnia:		sporządził:				