

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45342000-6		NASADZENIE DRZEW OWOCOWYCH			
1	KNR 2-01 d.1 0109-05	S 20.00.0 0	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
			20/10000	ha	0.002	
					RAZEM	0.002
2	analiza indywidualna	S 20.00.0 0	Dostwa ziemi roślinnej urodzajnej	m ³		
			pod obsypanie fundamentu ogrodzenia 0.1*0.3*200	m ³	6.000	
			pod nasadzenie drzew 4484*0.25	m ³	1121.000	
			przy warsztatach (1250+420)*0.1	m ³	167.000	
					RAZEM	1294.000
3	KNR 2-01 d.1 0320-0301	S 20.00.0 0	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.V-VI; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
			obsypanie ziemią przy fundamencie ogrodzenia 0.1*0.3*200	m ³	6.000	
					RAZEM	6.000
4	KNR 2-01 d.1 0416-01	S 20.00.0 0	Rozplantowanie spycharkami ziemi	m ³		
			1121+167	m ³	1288.000	
					RAZEM	1288.000
5	KNR 2-01 d.1 0505-06	S 20.00.0 0	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu	m ²		
			4484+1250+420	m ²	6154.000	
					RAZEM	6154.000
6	KNR 2-21 d.1 0405-03	S 20.00.0 0	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. IV bez nawożenia	ha		
			(4484+1250+420)/10000	ha	0.615	
					RAZEM	0.615
7	KNR 2-21 d.1 0312-07	S 20.00.0 0	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m i wykonaniem zabezpieczeń z palików - wysokość drzew od 250cm	szt.		
			36	szt.	36.000	
					RAZEM	36.000
8	KNR 2-31 d.1 0703-01 wycena indywidualna	S 20.00.0 0	Montaż tablicy informacyjnej zbiorczej o gatunkach drzew owocowych i podstawowych informacjach na stelażu drewnianym	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
9	KNR 2-31 d.1 1103-06 analogia	S 20.00.0 0	Remont częściowy (przełożenie) nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			2.0*4.0*2	m ²	16.000	
					RAZEM	16.000