


PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500

Orientacja skala 1:25000



Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty pracy geodezyjnej, wykonanej przez firmę "Usługi Geodezyjne Nowocinscy S.C.", zgłoszony pod numerem Gg.6641.278.2023 w Starostwie Powiatowym w Szczecinie, otrzymany w dniu 07.03.2023 r. pozytywny wynik weryfikacji nr Gg.6641.278.2023.1. Operat techniczny został przyjęty do Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego i otrzymał identyfikator materiału zasobu nr P.2817.2023.585. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

GEODEZYJNA FIRMA PRACOWNIKÓW
mgr inż. Paweł T. Wrażeń
mgr inż. Adam Wardecki
tel. 608 628 264, 608 648 468

BILANS TERENU:
Powierzchnia działek A-H objęta opracowaniem - 3481m²
Powierzchnia działki A-H objęta opracowaniem - 3481m²
Projektowana powierzchnia zabudowy - 963,97m² (27,69% pow. terenu - wg DCP do 40%)
Projektowane uwarunkowanie terenu - 565,60m² (16,25% pow. działki)
w tym:
- kostka betonowa gr. 8cm - 325,2m²
- kostka betonowa gr. 6cm - 240,4m²

LEGENDA:

- BUDYNEK PRZEDSZKOLA I ZŁOBKA - PO PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE
- ISTNIEJĄCY BUDYNEK URZĘDU GMINY SZCZECIŃNO - BEZ ZMIAN
- SZAFKA Z GAZOMIERZEM - PROJEKTOWANA
- ZIAZD - ISTNIEJĄCY - BEZ ZMIAN
- MIĘSCIE NA ODPADKI STAŁE - ISTNIEJĄCE - BEZ ZMIAN
- ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE - ISTNIEJĄCE - DO PRZEBUDOWY
- UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8cm - kolor szary
- UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 6cm - kolor szary
- PROJEKTOWANE KRAWĘŻNIKI WYSTAJĄCE 15x30x100cm (wtopione przy wejściach do budynku)
- PROJEKTOWANE OBRZEŻA BETONOWE 8x30x100cm
- PROJEKTOWANE OBRZEŻA BETONOWE 8x30x100cm
- PROJEKTOWANE OBRZEŻA BETONOWE 8x30x100cm
- PROJEKTOWANE OBRZEŻA BETONOWE 8x30x100cm
- PRZYLĄCZE GAZOWE RURY PE100 SDR11 063mm PROJEKTOWANE
- PRZYLĄCZE WODOCIĄGOWE PE100 SDR17 PN10 063mm PROJEKTOWANE
- PRZYLĄCZE KANALIZACYJNE SANITARNE PVC-U Ø160/200mm SN8 PROJEKTOWANE
- PRZYLĄCZE KANALIZACYJNE DESZCZOWE PVC-U Ø200mm SN8 PROJEKTOWANE
- PROJEKTOWANA STUDNIA ŻELBETOWA Ø1000mm
- PROJEKTOWANE STUDNIE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO NIEWŁAZOWE Ø400mm
- OGRÓDZENIE PANELOWE 3D h=1,53m (l=1,03m między płacami zabaw) NA PODMURÓWCE BET. PREF. PROJEKTOWANA BRAMIA WIAZDOWA DWUDZIELNA SZER. 4,80m
- PROJEKTOWANA BRAMIA WIAZDOWA DWUDZIELNA SZER. 4,80m
- ZASUWA
- HYDRANT NADZIEMNY PODWOJNY Ø80mm
- PROJEKTOWANE ŁAWKI "ANTYWNDAŁ"
- PROJEKTOWANE KOSZE NA ŚMIECI
- PROJEKTOWANA ZIELEŃ
- ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI
- A...-H - OBSZAR DZ. 166/6, 166/9, 166/10, 166/3 OBJĘTY DECYZJĄ O USTALENIU LOK. INWESTYCJI CELU PIB. ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

- WYKAZ WPROSZAŻENIA DLA PLACU ZABAW:
- ZŁOBEK
 - I - hulaśka "pocenie gniazdo" podwojnia
 - II - ogrodek
 - III - ogrodek
 - IV - ogrodek
 - V - miarka wzrostu dino
 - VI - sprężynowiec dino 1
 - VII - sprężynowiec dino 2
 - VIII - zjeżdżalnia dino
 - IX - skrzynia na zabawki do piaskownicy zamknięta
 - PRZEDSZKOLE
 - I - wieża 12
 - II - hulaśka podwojnia
 - III - piaskownica 3x3m
 - IV - przepiłka kwiatów
 - V - przepiłka kwiatów
 - VI - sprężynowiec kogut
 - VII - sprężynowiec koniczyna
 - VIII - sprężynowiec słoń
 - IX - sprężynowiec żaba
 - X - hulaśka wałeczka na podstawie metalowej
 - XI - kanarka tarasowa z siedziskami str. 150cm
 - XII - skrzynia na zabawki do piaskownicy zamknięta

Oświadczam, że treść mapy do celów projektowych, na której wykonano niniejszy projekt jest identyczna z treścią mapy wydanej przez PZGK w Szczecinie zaawidencjonowanej pod numerem P.2817.2023.585

podpis projektanta

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o.		Przedmiot rysunku: Projekt zagospodarowania terenu		Inwestor: Gmina Szczecino, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczecino		Przebudowa i rozbudowa budynków na przedszkole i żłobek dz. nr ew. 166/6, 166/9, 166/10, 166/3 obręb 5 Miasta Szczecino		Nr rys. PZT-1	
12-100 Szczecino ul. B. Chrobrego 1 tel. 503-153-643		Stanowisko		Inicjator i nazwisko		numer uprawnień		skala: 1:500	
		Projektant		mgr inż. arch. Paweł T. Wrażeń		82/86/OI		data:	
		Projektant		mgr inż. Adam Wardecki		WAM/0046/PWOS/06			
		Projektant		mgr. inż. Jacek Dziatkowiak		WAM/0088/WOEC/13		08.03.2023	

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		Gg.6641.278.2023	
Jednostka ewidencyjna		281701 I	
Nazwa		Miasto Szczecino	
Identyfikator		281701 I.0005	
Obręb ewidencyjny		0005 Szczecino	
Działka ewidencyjna		166/3	
Skala mapy		1:500	
Nazwa układu współrzędnych		PLEVR.F2007-NH	
Wysokość		7.203.21.16.3.1	
Numer godła			
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		Nie badano obciążeń gruntów	
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie		pod względem służebności	
gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji			
Linie rozgraniczające teren inwestycji zgodnie z decyzją nr 8/cp/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego			
Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z decyzją nr 8/cp/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego			
Kontur użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		Brak	
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do geodezji inwentaryzacji powykonawczej lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.			

USŁUGI GEODEZYJNE
NOWOCINSCY S.C.
12-130 Pasym, ul. Rynek 15
tel. 608 628 264, 696 648 468
NIP 7451053226 REGON 385443650