

**UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Małopolskie w Staszowie III etap**” – budowa kanalizacji sanitarnej ulicy Małopolskiej” (ID 946443)

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), w odpowiedzi na zapytania dotyczące w/w zamówienia wyjaśniam:

**Pytania I:**

- „1.SWZ wskazuje inny zakres robót niż projekt, chodzi o długości sieci do wykonania. Prosimy o potwierdzenie że do wykonania jest zakres opisany w SWZ.
2. Prosimy o załączenie rzutów, przekrojów przedstawiających studnie oraz jej dokładne wyposażenie.
  3. Czy zakres zadania obejmuje wykonanie dróg bądź ich odbudowę? Jeśli tak prosimy o załączenie dokumentacji która je obejmuje.
  4. Czy zakres zadania obejmuje wykonanie pompowni?
  5. Prosimy o załączenie geologii o której mowa w opisie technicznym
  6. Brak pozycji na zaślepienie przyłączy
  7. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 16.07.2024”

**Odpowiedzi I:****Ad 1.**

Obowiązują zapisy SWZ.

Zgodnie z przedmiarem robót oraz opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w SWZ należy wykonać 410 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur litych PVC-U  $\varnothing$ 200 mm klasy SN8 SDR 34 oraz 405 m przyłączy kanalizacyjnych z rur litych PVC-U  $\varnothing$ 160 mm klasy SN8 SDR 34, wraz z pozostałymi elementami umożliwiającymi funkcjonowanie sieci.

**Ad 2.**

W załączeniu do niniejszego wyjaśnienia, przekroje, rzuty oraz wyposażenie studni objętych zamówieniem.

**Ad 3.**

Obowiązują zapisy SWZ.

Zakres zadania nie obejmuje wykonania dróg, jedynie przywrócenie do stanu z dnia przekazania terenu budowy.

**Ad 4.**

Obowiązują zapisy SWZ.

Zgodnie z przedmiarem robót oraz opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w SWZ zakres robót nie obejmuje wykonania pompowni, a jedynie włączenie do wykonanej na podstawie odrębnej inwestycji pompowni.

**Ad 5.**

W załączeniu do niniejszego wyjaśnienia dokumentacja geologiczna podłoża gruntowego.

**Ad 6.**

Koszt wykonania zaślepienia przyłączy należy uwzględnić w poz. 19 dział drugi zamieszczonego przedmiaru.

**Ad 7.**

Obowiązują zapisy SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.

**Pytania II:**

- „1.Prosimy o wskazanie zakresu sieci do wykonania. Udostępnione profile oraz zagospodarowanie obejmuje całość sieci z projektu, a swz wskazuje tylko na łącznie 800 m. Prosimy o podanie numerów studni bądź wyodrębnienie profili.”

**Odpowiedzi II:****Ad. 1.**

Zakres wykonania sieci kanalizacji sanitarnej objętej zadaniem, zaznaczony został na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

Numerы studni, które należy wybudować w związku z ww. zamówieniem.

- studnie o średnicy  $\varnothing$ 1200 mm: S55, S52, S50, S48, S46, S44, S42, S41, S38, S58.

- studnie o średnicy  $\varnothing 425$  mm: S54, S53, S51, S49, S47, S45, S43, S40, S39.

Załączniki do niniejszego wyjaśnienia, tj.:

- Badania geologiczne podłoża gruntowego.
- Rys. 41 Typowe studnie rewizyjne i połączeniowe  $\varnothing 1200$  mm.
- Rys. 42 Włączenie kaskadowe kanałów.
- Rys. 44 Studnia inspekcyjna kanalizacji z tworzywa sztucznego  $\varnothing 425$  mm.
- Projekt zagospodarowania terenu z zaznaczonym zakresem wykonania kanalizacji sanitarnej na ulicy Małopolskiej,  
udostępniono na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW