

Przedmiar robót

Modernizacja drogi gminnej nr 150425c

relacji Kościelec-Smyrnia

Km 0+000-0+547; 0+000-0+149; działka nr 103/14;6

Inwestor: Gmina Pakość ul. Rynek 4, 88-170 Pakość

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych – trasa – | km 0,696 |
| 2. Roboty ziemne wykonanie koryta pod umocnienie pobocza szer 0,5m głębokości do 10cm koparkami podsiębiernymi | |
| 2x696x0,5x0,1 | 69,6m ³ |
| 3. Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową 65% w ilości 0,8kg/m ² | |
| 3771,4x2 | 7542,8m ² |
| 4. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W grubości warstwy 3cm (75kg/m ²) | |
| 3771,4m ² | 283Mg |
| 5. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości warstwy 4cm | |
| (113x5,5)+(205x4,5)+(306x5)= 621,5+922,5+1530=3074 | |
| Włączenia,wyłukowania 180+35 =275 | |
| Przejścia z szerokości 5,5m-4,6m i 5m-4,5m dł 36x2-(36x5,05)+(36x4,75)=352,8 | |
| | 3701,8m ² |
| 6. Wykonanie poboczy umocnionych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji o/31,5mm grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm | |
| (547+149)x2x0,5 | 696m ² |
| 7. Regulacja pobocza gruntowego, ziemia z wykopu | |
| (547+149)x2x0,25 | 398m ² |
| 8. Frezowanie nawierzchni bitumicznej do 4cm | |
| 4,5x5 | 22,5m ² |