
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Nazwa inwestycji : Budowa dojazdu oraz miejsc postojowych do budynku leśniczówki Głuchy Bór

Adres inwestycji : Piechowice, dz. nr 829, 830
Inwestor : Nadleśnictwo Lipusz
Adres inwestora : 83-424 Lipusz, ul. Brzozowa 2
: drogowa

Sporządził: : mgr inż. Maciej Rybarczyk
Data opracowania : 07.08.2023 r.

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|--------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 1 | KNR 2-01 0121-02 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - analogia - pełna obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 0.0307 | ha ha | 0.031 | 0.031 |
| 2 | KNR 2-01 0108-03 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich 0.02 | ha ha | 0.020 | 0.020 |
| 3 | KNR 2-01 0105-01 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) 3 | szt. szt. | 3.000 | 3.000 |
| 4 | KNR 2-01 0105-02 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) 2 | szt. szt. | 2.000 | 2.000 |
| 5 | KNR 2-01 0105-03 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) 1 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |
| 6 | KNR 2-01 0105-04 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) 1 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |
| 7 | KNR 2-01 0110-02 | D-01.02.01 | Wywożenie karpiny i gałęzi na odległość do 2 km 4 | mp mp | 4.000 | 4.000 |
| 8 | KNR 2-01 0126-01 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 306.7+45*0.6 | m ² m ² | 333.700 | 333.700 |
| 9 | KNR 2-31 0101-01 0101-02 | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm poz.8 | m ² m ² | 333.700 | 333.700 |
| 10 | KNR 2-31 0403-03 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm i najazdowe 15x22cm 64.7+18.2 | m m | 82.900 | 82.900 |
| 11 | KNR 2-31 0403-05 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm 43.4 | m m | 43.400 | 43.400 |
| 12 | KNR 2-31 0402-04 | D-08.01.01 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.06*(poz.10+poz.11) | m ³ m ³ | 7.578 | 7.578 |
| 13 | KNR 2-31 0407-05 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 18.2 | m m | 18.200 | 18.200 |
| 14 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 289.7 | m ² m ² | 289.700 | 289.700 |
| 15 | KNR 2-31 0114-05 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 17.0 | m ² m ² | 17.000 | 17.000 |
| 16 | KNR 2-31 0511-03 | D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm bezfazowej na podsypce cementowo-piaskowej 37.8 | m ² m ² | 37.800 | 37.800 |
| 17 | KNR 2-31 0511-02 | D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 17.0 | m ² m ² | 17.000 | 17.000 |
| | | | | | RAZEM | 17.000 |

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------|-----------------|--|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 18 | KNR 2-31 0509-03 | D-05.03.23 | Place i zatoki postojowe z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12 cm - analogia płyty ażurowe 40x60x10cm 251.9 | m ² m ² | 251.900 | 251.900 |
| 19 | KNR 2-31 0606-03 | D-06.05.01 | Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2.5 | m m | 2.500 | 2.500 |
| 20 | KNR 2-31 0402-03 | D-08.01.01 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła - analogia 0.6*0.1*2.5 | m ³ m ³ | 0.150 | 0.150 |
| 21 | KNR 2-01 0506-07 | D-02.03.01 | Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III 114*1 | m ² m ² | 114.000 | 114.000 |
| 22 | KNR 2-31 0702-02 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm 1 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |
| 23 | KNR 2-31 0703-02 | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ² 1 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |
| 24 | KNR 2-31 0703-01 | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² 1 | szt. szt. | 1.000 | 1.000 |
| 25 | KNR 6 0705-03 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - malowane mechanicznie 5.5*3.6 | m ² m ² | 19.800 | 19.800 |
| | | | | | RAZEM | 19.800 |