

Modernizacja drogi gminnej "Dębczak" w m. Korczyna na odcinku 80m

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm  4,10*80,00		
			m2	328,000
		razem	m2	328,000
2	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 4,10*80,00		
			m2	328,000
		razem	m2	328,000
3	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem  3,50*80,00		
			m2	280,000
		razem	m2	280,000
4	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm = 3cm (Krotność= 0,75) 3,50*80,00		
			m2	280,000
		razem	m2	280,000
5	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm 80,00*3,50		
			m2	280,000
		razem	m2	280,000
6	KNNR 6 0204/04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 7cm  80,00*0,30*2		
			m2	48,000
		razem	m2	48,000
7	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km - Udrożnienie rowu odwadniającego 40,00*0,80*0,60		
			m3	19,200
		razem	m3	19,200