

<div><div>PROINBUD s.c. 80-209 Chwaszczyno, ul. Ekologiczna 7 PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI INŻYNIERSKICH I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH</div></div>			<div>WYKAZ STALI PROFILOWEJ nr 7/W</div>				<div><div>Nr proj:</div><div>P-720</div></div> <div><div>Nr tomu:</div><div>P-720-PW.K</div></div> <div><div>Strona:</div><div>1/1</div></div> <div><div>Data:</div><div>09.2023</div></div> <div><div>Rewizja:</div><div>0</div></div> <div><div>Wyk:</div><div>inż. K.Jagodźński</div></div>	
<div>Inwestor:</div>	<div>OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.</div>							
<div>Temat:</div>	<div>Przebudowa instalacji wody chłodzącej TUK w OPEC Grudziądz</div>							
<div>Obiekt:</div>	<div>Podpora P3</div>							
<div>Nr poz.</div>	<div>Ilość szt.</div>	<div>Element</div>	<div>Długość [mm]</div>	<div>Dł. całkow. [m]</div>	<div>Masa [kg]</div>		<div>Material</div>	<div>Uwagi</div>
					<div>jedn.</div>	<div>całk.</div>		

		Podpora P3						
1	2	RK 80x80x4	1223	2,446	9,00	22,0	S355	
2	1	RK 80x80x4	680	0,680	9,00	6,1	S355	
		Razem:				28,1		
		Spoiny 1,8 %:				0,5		
		Ogółem:				28,6		
		Ogółem:	1	szt.		28,6		