

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Budowa wewnętrznej instalacji gazowej

Obiekt : Budynek mieszkalny

Adres : 62-060 Stęszew, ul.Poznańska 13,13a

Wewnętrzna instalacja gazowa

Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Adres : ul.Mosińska 15 , 62-060 Stęszew

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót (bez VAT) : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Opracował : Data :

Wewnętrzna instalacja gazowa

Budowa : Budowa wewnętrznej instalacji gazowej
 Obiekt : Budynek mieszkalny
 Adres : 62-060 Stęszew, ul.Poznańska 13,13a

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
I Wewnętrzna instalacja gazowa - Poznańska 13		
I.A	Prace demontażowo-montażowe
Razem : Wewnętrzna instalacja gazowa - Poznańska 13	
II Wewnętrzna instalacja gazowa - Poznańska 13 a		
II.A	Prace demontażowo-montażowe
Razem : Wewnętrzna instalacja gazowa - Poznańska 13 a	
		Wartość kosztorysowa robót (bez VAT) :

Wewnętrzna instalacja gazowa

Budowa : Budowa wewnętrznej instalacji gazowej
 Obiekt : Budynek mieszkalny
 Adres : 62-060 Stęszew, ul.Poznańska 13,13a

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	----------------------------	----------------	------	------------------	----------------

I Wewnętrzna instalacja gazowa - Poznańska 13

I.A Prace demontażowo-montażowe

1	Demontaż starego pieca wraz z utylizacją	6,000	kpl
2	KNR 215-0303-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Rurociągi z rur stalowych o połączeniach spawanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 50 mm	6,000	m
3	KNR 215-0303-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Rurociągi z rur stalowych o połączeniach spawanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 25 mm	35,000	m
4	KNR 215-0305-05-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1998 r.] Rurociągi gazowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 22 mm	18,000	m
5	KNR 215-0305-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1998 r.] Rurociągi gazowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 18 mm	18,000	m
6	KNR 712-0101-04-00 MPCiL [Wyd.MPCiL W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Czyszczenie przez szczołkowanie ręczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	4,481	m2
7	KNR 712-0105-04-00 MPCiL [Wyd.MPCiL W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Odtłuszczenie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni rurociągów	4,481	m2
8	KNR 712-0201-04-10 MPCiL [Wyd.MPCiL W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Malowanie pędzlem rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą do gruntowania, przeciwrdzewną ftalową miniową 60%	4,481	m2
9	KNR 712-0210-04-00 MPCiL [Wyd.MPCiL W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Malowanie pędzlem rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą nawierzchniową ftalową ogólnego stosowania - 2x	8,962	m2
10	KNR 215-0308-02-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1998 r.] Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść obustronnych do gazomierzy, na ścianach, przy średnicy przyłącza: 25 mm	6,000	kpl

Wewnętrzna instalacja gazowa

I. Wewnętrzna instalacja gazowa - Poznańska 13
I.A. Prace demontażowo-montażowe

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
11	KNR 215-0142-01-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1998 r.] Montaż szafek gazowych naściennych	6,000 szt	
12	KNR 215-0312-03-10 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1998 r.] Montaż: zaworu gazowego kulowego gwint.o śr. 25 mm	6,000 szt	
13	KNR 215-0312-01-10 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1998 r.] Montaż: zaworu gazowego kulowego gwint.o śr. 15 mm - kuchenki gazowe	6,000 szt	
14	KNR 215-0312-02-10 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1998 r.] Montaż: zaworu gazowego kulowego gwint.o śr. 20 mm - kocioł gazowy	6,000 szt	
15	KNR 215-0312-02-10 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1998 r.] Montaż: filtra do gazu gwint.o śr. 20 mm - kocioł gazowy	6,000 szt	
16	KNR 215-0314-09-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1998 r.] Podłączenie istniejącej kuchenki gazowej na złącze elastyczne	6,000 szt	
17	Wymiana kompletu dysz w kuchenke gazowej wraz z regulacją płomienia	6,000 kpl	
18	KNR 215-0503-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Dostawa i montaż - kocioł gazowy o mocy 21 kW wraz z regulacją i uruchomieniem	6,000 szt	
19	Dostawa i montaż - wkład kominowy (mieszkania na parterze)	4,000 kpl	
20	Dostawa i montaż - wkład kominowy (mieszkania na piętrze)	2,000 kpl	
21	KNR 215-0307-01-10 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1998 r.] Próba instalacji gazowej, dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych za gazomierzem /inst.z rur miedzianych/	6,000 lokal	
22	KNR 215-0307-01-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1998 r.] Próba instalacji gazowej, dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych za gazomierzem /inst.z rur stalowych/	6,000 lokal	
23	KNR 215-0307-02-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1998 r.] Próba instalacji gazowej o śr.do 65 mm, dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych przed gazomierzem /inst.z rur stalowych/	0,410 100 m	

II Wewnętrzna instalacja gazowa - Poznańska 13 a

Wewnętrzna instalacja gazowa

II. Wewnętrzna instalacja gazowa - Poznańska 13 a
II.A. Prace demontażowo-montażowe

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
II.A Prace demontażowo-montażowe					
24	Demontaż starego pieca wraz z utylizacją	1,000	kpl
25	KNR 215-0303-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Rurociągi z rur stalowych o połączeniach spawanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 25 mm	9,000	m
26	KNR 215-0305-05-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1998 r.] Rurociągi gazowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 22 mm	2,000	m
27	KNR 215-0305-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1998 r.] Rurociągi gazowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 18 mm	2,000	m
28	KNR 712-0101-04-00 MPCiL [Wyd.MPCiL W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Czyszczenie przez szcztokowanie ręczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	0,876	m2
29	KNR 712-0105-04-00 MPCiL [Wyd.MPCiL W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Odtłuszczenie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni rurociągów	0,876	m2
30	KNR 712-0201-04-10 MPCiL [Wyd.MPCiL W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Malowanie pędzlem rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą do gruntowania, przeciwrdzewną ftalową miniową 60%	0,876	m2
31	KNR 712-0210-04-00 MPCiL [Wyd.MPCiL W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Malowanie pędzlem rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą nawierzchniową ftalową ogólnego stosowania - 2x	1,752	m2
32	KNR 215-0308-02-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1998 r.] Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść obustronnych do gazomierzy, na ścianach, przy średnicy przyłącza: 25 mm	1,000	kpl
33	KNR 215-0142-01-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1998 r.] Montaż szafek gazowych naściennych	1,000	szt
34	KNR 215-0312-03-10 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1998 r.] Montaż: zaworu gazowego kulowego gwint.o śr. 25 mm	1,000	szt
35	KNR 215-0312-01-10 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1998 r.] Montaż: zaworu gazowego kulowego gwint.o śr. 15 mm - kuchenki gazowe	1,000	szt

Wewnętrzna instalacja gazowa

II. Wewnętrzna instalacja gazowa - Poznańska 13 a
II.A. Prace demontażowo-montażowe

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
36	KNR 215-0312-02-10 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1998 r.] Montaż: zaworu gazowego kulowego gwint.o śr. 20 mm - kocioł gazowy	1,000	szt
37	KNR 215-0312-02-10 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1998 r.] Montaż: filtra do gazu gwint.o śr. 20 mm - kocioł gazowy	1,000	szt
38	KNR 215-0314-09-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1998 r.] Podłączenie istniejącej kuchenki gazowej na złącze elastyczne	1,000	szt
39	Wymiana kompletu dysz w kuchenke gazowej wraz z regulacją płomienia	1,000	kpl
40	KNR 215-0503-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Dostawa i montaż - kocioł gazowy o mocy 21 kW wraz z regulacją i uruchomieniem	1,000	szt
41	Dostawa i montaż - wkład kominowy (mieszkania na parterze)	1,000	kpl
42	KNR 215-0307-01-10 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1998 r.] Próba instalacji gazowej, dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych za gazomierzem /inst.z rur miedzianych/	1,000	lokal
43	KNR 215-0307-01-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1998 r.] Próba instalacji gazowej, dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych za gazomierzem /inst.z rur stalowych/	1,000	lokal
44	KNR 215-0307-02-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1998 r.] Próba instalacji gazowej o śr.do 65 mm, dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych przed gazomierzem /inst.z rur stalowych/	0,090	100 m

Wartość kosztorysowa robót (bez VAT)	
---	--