

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa :** Nowa Wieś-park

**Obiekt :** Ogrodzenie

Adres : Gmina Wronki

Remont ogrodzenia parku w m. Nowa Wieś, gmina Wronki

**Inwestor :** Gmina Wronki, ul. Ratuszowa 5

Adres : 64-510 Wronki

Remont ogrodzenia parku w m. Nowa Wieś, gmina Wronki

Budowa : Nowa Wieś-park

Obiekt : Ogrodzenie

Adres : Gmina Wronki

Data: 2018-05-07

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	KNR 225-0307-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa wyd.II W-wa z uwzgl.BI do 6/92 ] <b>Rozebranie ogrodzeń z siatki na: słupkach stalowych obetonowanych</b>  $(41.00 + 98.00 + 25.0) * 1.5 =$ Razem =	246,000  246,000 246,000	m2  m2
2	KNR 225-0312-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa wyd.II W-wa z uwzgl.BI do 6/92 ] <b>Rozebranie bram z siatki w ramach stalowych ze słupkami przybramowymi z: rur lub kształtowników stal.</b>  $(6.0 + 5.40) * 1.50 * 2 =$ Razem =	34,200  34,200 34,200	m2  m2
3	KNR 512-0101-02-00 MGIE n [ Wydanie - 1985 r.z uwzgl.BI do nr 6/92 ] <b>Wytyczenie trasy linii w terenie: przejrzystym zgodnie ze słupkami granicznymi</b>	0,170	km
4	KNR 401-0101-09-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm, w gruncie: kat. III</b>  170 = Razem =	170,000  170,000 170,000	m2  m2
5	ZAŁ.1 - KNNR 002-1603-02-00 MRRIB [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] <b>Ogrodzenie z siatki min 3,0mm drut ocynk powlekanej PCV grafit ( oczko 50x50) na słupkach stalowych o rozstawie 2,4 m, obsadzonych w gniazdach cokołów, przy wysokości siatki: 1,5 m /słupki stal.z kształ.walcowanych 45/2 ocynkowane, powlekane-kolor grafit /</b>  $41.00 + 98.00 + 25.0 + 1.40 =$ Razem = Współcz. = Ogółem =	1,654  165,400 165,400 * 0,01000 1,654	100 m  100 m
6	Pozycja <b>Zakup i montaż bram dwuskrzydłowych o wym. wysok.1,5m x szer. 4,00m wraz ze słupkami, z wypełnieniem z siatki o wymarach oczka 50mm x 50mm -kolkor grafit.</b>	2,000	kpl
7	Pozycja <b>Zakup i montaż furtki z wypełnieniem z siatki o wymarach oczka 50mm x 50mm -kolkor grafit o wym. wys.1,50m x szer. 1,00m z zamkiem oraz słupkami</b>	2,000	szt.
8	Pozycja <b>Akcesoria montażowe-drut obwódkowy 3,8mm ocynk, powlekany grafit-170,00m, śruba naciągowa-napinacz dł. 195mm-18 szt.,obejmy do mocowania siatki-18 szt.,śrubby,</b>	1,000	kpl
9	Pozycja <b>Uporządkowanie miejsca robót, załadunek, wywóz, rozładunek odpadów</b>	1,000	kpl