


CZ.RZUT II PIĘTRA

skala 1:50



OZNACZENIA :

- pion kanalizacji sanitarnej
- rury instalacji wody zimnej,
- i ciepłej wody użytkowej,
- cyrkulacja
- pion instalacji wody ciepłej, cyrkulacji,
- instalację w przedpokoju i na kł.schodowej
- montować pod stropem w bruzdzie ściennej

PVC 0,05 –średnica rury, spadek

680 W –grzejnik, moc

Istniejący tynk na suficie usunąć,
ist. deski sufit. zdemontować (ewentual.).
Wykonać sufit powieszony z płyt
gips.-kart. na ruszcie metalowym .

Istniejący tynk na ścianach usunąć,
ist. okładziny i płyty zdemontować.
Wykonać nowy tynk cement.-wap. kat.II
+ gładz gips., następnie ściany pomalować .

Ist. wykładziny i płyty paźdz. zdemontować.
Zamontować płyty OSB gr.min.22mm,
a następnie panele + listwy ścienne PCV.

W łazience na ścianach do wys.200cm
i na podłodze zamontować płytki ceram.
W kuchni nad meblami zamontować
fartuch z płytek ceramicznych.

Ist. okna i parapety wewn. zdemontować.
Zamontować nowe okna i parapety PCV.
Na zewnątrz okien na wys.85cm od podłogi
zamontować płaskownik ze stali nierdzewnej.

UWAGA: w przypadku stwierdzenia złego stanu
technicznego elementów konstrukcyjnych
w podłodze lub stropie należy skontaktować się
z projektantem w celu zaprojektowania
dodatково wzmocnień w/w konstrukcji.

LEGENDA :

	- ISTNIEJĄCE ŚCIANY
	- PROJEKTOWANE WYBURZENIA
	- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
	- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY GIPSOWO-KARTONOWE

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. arch. Ewa Ostapińska
siedziba: UL. ZMORSKIEGO 29, 58-100 ŚWIDNICA
biuro: UL. BOCZNA 6/01, 58-100 ŚWIDNICA
TEL. 608 053 071, ewaostapińska@op.pl

projektował:
inż. Sylwia Szczepaniak
nr upr. 338/D05/13
D05/IS/0146/14

tytuł
cz.rzut II piętra
instalacje sanitarne
projekt budowlany
projekt techniczny
faza

adres: Lokal mieszkalny w budynku mieszkalny wielorodzinnym
Strzegom, ul.Bohaterów Getta 11/4, dz.nr 1437, obr. 0003
inwestor: Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom
data: 24.09.2020

skala: 1:50

rys.nr
1-IS