



DZ.4401.1.45.2023.KR

Cieszyn, dnia 12 maja 2023r.

KS PROJEKT S. C.

Katarzyna Świder, Sebastian Czauderna
ul. Partyzantów 44/5c
43-300 Bielsko- Biała

Działając na podstawie art. 8 oraz art. 38 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 marca 2023r. (data wpływu: 15 marca 2023r.) uzupełnionego o nowy załącznik mapowy w dniu 13 kwietnia 2023r. (data wpływu: 19 kwietnia 2023r.), zezwala na wejście w teren działek nr 20/24 oraz 20/23 w obrębie 68 stanowiących fragment drogi wewnętrznej ul. Zajęczej oraz łącznik między ulicami Lisią i Kościelną, w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, zgodnie z trasą przedstawioną na załączonym planie sytuacyjnym;

z zachowaniem niżej wymienionych warunków:

1. Roboty ziemne związane z przedmiotowym zadaniem prowadzone w obrębie działek 20/24 oraz 20/23, dopuszcza się realizować w całości metodami odkrywkowymi.
2. Projektowaną sieć wraz z przyłączami należy układać na głębokości min 1,1m pod poziomem terenu, mając na uwadze głębokości posadowienia pozostałych istniejących sieci uzbrojenia terenu.
3. Dopuszczalne jest prowadzenie przekopu otwartego w obrębie zjazdów tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem przynależnej posesji.
4. Naruszone elementy drogi wewnętrznej w rejonie ulic Zajęczej, Lisiej i Kościelnej należy odtworzyć do stanu istniejącego, z zachowaniem stopniowania poszczególnych warstw konstrukcyjnych. Przed ułożeniem nawierzchni jezdni z płyt betonowych, należy wykonać badania modułu sprężystości podbudowy. Wartość modułu powinna wynosić min. 110 Mpa.
5. Po zakończeniu robót naruszone pobocze należy odtworzyć do stanu istniejącego, teren zielony wokół wyrównać, zagałęścić i obsiać mieszkanką traw.
6. Roboty budowlane w obszarze pasa drogowego ulic Zajęczej, Lisiej oraz Kościelnej należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zasadami wiedzy technicznej, roboty te podlegają odbiorowi końcowemu przez Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie.
7. W razie uszkodzenia jakichkolwiek elementów i urządzeń drogi wewnętrznej należy je wymienić na nowe z zastosowaniem takiego samego materiału (nie dopuszcza się stosowania materiałów i elementów uszkodzonych), w uzgodnieniu i pod nadzorem Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.
8. Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami powinna zostać uzgodniona z gestorami podziemnych sieci uzbrojenia terenu. W przypadku skrzyżowania lub zbliżenia z sieciami infrastruktury drogowej roboty ziemne prowadzić z zachowaniem ostrożności, a w razie uszkodzenia naprawić, w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela zarządcy drogi.
9. Przed rozpoczęciem robót należy przeprowadzić wizję w terenie przy udziale Działu Utrzymania Przestrzeni Publicznej Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, a po zakończeniu prac teren zgłosić do odbioru w Miejskim Zarządzie Dróg w Cieszynie. Prace należy wykonać zgodnie ze standardami ochrony drzew i innych form zieleni.



10. W wypadku kiedy roboty drogowe utrudniają płynność ruchu winno się sporządzić projekt czasowej zmiany organizacji ruchu i przedłożyć go do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem.

W przypadku wkroczenia w teren działki drogowej Przed przystąpieniem do robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia zarządcy terenu na jego zajęcie, dotyczącego prowadzenia robót oraz na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Inwestor w terminie do 30 dni od ostatniego dnia zajęcia pasa drogowego jest zobowiązany w drodze protokołu przekazać teren do użytkowania służbom drogowym.

Załącznik:


- Plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Zajęcej, Lisiej oraz Kościelnej.


Kierownik
Działu Zarządzania i Nadzoru Drogowego
Wojciech Maciejczyk

Otrzymują:

1. Adresat.
2. MZD DZ a/a.



- POMP.**  koncepcja przebiegu sieci kan. san. i docelnej *220mm P12*
- proponowana lokalizacja przepompowni ścieków
 - strefa oddziaływania obiektu budowlanego
 - istniejąca kanalizacja
 - istniejące gazociągi
 - istniejący kabel energetyczny Nn
 - istniejący kabel telekomunikacyjny
 - istniejące wodociągi
 - sugerowany przebieg przyłącza przez właściciela

Objekt: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I POMPOWNIA ŚCIEKÓW W REJONIE UL. ZAJĘCZEJ, LISIEJ I KOŚCIELNEJ W CIESZYNIE		data: kwiecień 2023 r.
Inwestor: Gmina Cieszyń ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyń	Lokalizacja: Cieszyń ul. Zajęcza, Lisia, Kościelna	skala: 1:500
Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	tytuł projektu: UZGODNIENIA	nr rysunku: 1
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI, URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WOD. - KAN		
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień, specjalność
Projektant: mgr inż. Katarzyna Świder	SLK/4131/PWOS/12	
Opracowujący: mgr inż. Magdalena Czuderna		
Sprawdzający: mgr inż. Sebastian Czuderna	SLK/7457/PWBS/18	