

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy, Sosnowiec, ul. Wincentego Pola 15
Tel./fax 32 266-60-84, 32 266-60-85

Zakład Rejonowy Nr 21
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Sobieskiego 32
tel. 32 285 40 88
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15
tel. 32/266 60 84, 32/266 60 85
(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominiarskich)

Tarnowskie Góry, dnia 17.03. 20 23 r.

Opinia 0054/2023/21

z wyników przeprowadzonych oględzin - sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych

w Tarnowskie Góry ul. Opolska nr 2
dotycząca mieszkania nr 9 Ob.
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego
P. Nawrocki R. - Dziembała A. w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie ³
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia ³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń ³

W związku z czym stwierdza się, co następuje:

W związku z chęcią podłączenia kotła C.O. gaz Turbo dwu funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania
zostały sprawdzone przewody kominowe i wskazano wolny przewód w pomieszczeniu kuchni dla
podłączenia ww pieca. Przewód spalinowy należy zabezpieczyć wkładem z rury stalowej
kwasoodpornej przed destrukcyjnym działaniem spalin. W pomieszczeniu kuchni wentylacja
podłączona do drożnego, osobnego przewodu kominowego. W kuchni wentylację zabezpieczyć
kratką niezamykaną, bez żaluzji.
Miejsce podłączenia kotła C.O. gaz Turbo oraz wentylacji w kuchni wskazano na szkicu.

Po wykonanych pracach powiadomić Spółdzielnię Kominiarzy celem sprawdzenia prawidłowości
podłączenia i wydania opinii końcowej.

(wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe /od urządzeń gazowych/ podlegają obowiązkowemu
czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.
Inne uwagi Za wkład kominowy i jego montaż odpowiada firma montująca wkład.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 07.VII.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243
poz. 1623) wraz z późniejszymi zmianami, oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi
i obowiązującymi normami, oraz o Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.VIII.1991 r. (Dz.U.
z 2009 r. Nr 178 poz. 1380) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych
w dniu kontroli.

Sporządzona została w 3 egz. po 2 egz. dla ZNT Sp. z o.o.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Spółdz. Pracy Kominiarzy

dnia podpis

Opiniodawca

(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

MIEROWNIK ZAKŁADU
ISTRZ KOMINIARSKI UPR. 144/99
ALMA. WENT. MECH. UPR. 335/058/04

(pieczęć i podpis)


Uwagi:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić
do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania
urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie




Dziembała

ul. Opolska 2 / 9

Zakład Rejonowy Nr 21
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Sobieskiego 32
tel. 32 285 40 88
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15
tel. 32/266 60 84, 32/266 60 85



Legenda

-  przewody wentylacyjne
-  przewody spalinowe
-  przewody dymowe