

Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500  
do celów projektowych

Miejscowość: Łódź  
Adres: ul. Włocławska 100  
Kod pocztowy: 90-000  
Data: 30.06.2022

Projektant: mgr inż. Jan Wiśniewski  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
ul. Włocławska 100, 90-000 Łódź

### OZNACZENIA

Elementy projektowane:

- SO1 - linie kablowe oświetlenia boiska - kabel YAKOY 4x16mm<sup>2</sup> + bednarka FeZn 30x4 w rurze ochronnej DN100 - długość 132m (trasa 110m)
- SO2 - linie kablowe oświetlenia boiska - kabel YAKOY 4x16mm<sup>2</sup> + bednarka FeZn 30x4 w rurze ochronnej DN100 - długość 235m (trasa 202m)
- OB SO2 - Oprawa oświetleniowa boiska mocowana na maszcie 10metrowym  
Oprawa OMNISTAR 144 LEDS 700mA 321W 5253 NM
- LA SO16 - Oprawa oświetleniowa boiska mocowana na słupie 4 metrowym  
Oprawa ISLA 16 LEDS 300mA 20W 51035NM NM
- Projektowane złącze ZK1x-1P

### OZNACZENIA

Elementy projektowane:

1. - projektowany budynek zaplecza socjalnego (pow. zabud. 26,01m<sup>2</sup>)
2. - projektowane boisko sportowe 40x20m, nawierzchnia z trawy syntetycznej
3. - projektowana bieżnia dwutorowa o nawierzchni syntetycznej
4. - projektowany piłkoczwartek wys. 6m, dł. 15m
5. - projektowana linia kablowa YAKOY 4x16mm<sup>2</sup>, dł. 25m
6. - projektowana linia kablowa YAKOY 4x35mm<sup>2</sup>, dł. 10m
- DN32 - projektowana zewnętrzna instalacja wodociągowa DN32, dł. 11m
- DN160 - projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacyjna DN160, dł. 33,6m

- STR - stojaki dla rowerów
- OG - projektowane ogrodzenie panelowe wys. 2,1m
- ST - siatka do gry w szachy
- OR - orbitrek
- BG - biegacz
- PR - Prasa ręczna/wyciąg góry
- PS - Przewodniczący
- WH - Wahadło
- WO - Wiosłarnia
- MP - myłki podwójne
- L - ławka parkowa
- F1,2 - proj. turkika szer. 92cm, wys. 203cm
- B1,2,3 - proj. brama rozbieżna podwójna szer. 300cm, wys. 203cm
- Pn - proj. stanowisko postojowe dla niepełn. (3,5x5,0m)
- P - proj. stanowisko postojowe 2,5x5,0m

- proj. utwardzenia z kostki betonowej
- proj. utwardzenia - nawierzchnia gruntowa stabilizowana
- SM - proj. pojemnik na odpady stałe
- Proj. zieleni niska


### OZNACZENIA

Elementy istniejące:

- istn. zjazd z drogi publicznej

### POZOSTAŁE OZNACZENIA:

- Węście do budynku
- Zakres opracowania ABCD
- Powierzchnia biologicznie czynna
- Kzwy iglaste
- Liczba kondygnacji projektowanego budynku
- Drzewo iglaste
- Drzewo liściaste



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
LP	NAMWA	JEDN. [M2]	PROCENT POW. [%]
1	POWIERZCHNIA DZIAŁKI	11362,52	100%
2	POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA W GRANICACH OPRACOWANIA	7990,23	70,32%
4	POWIERZCHNIA ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY W OBRYSIE PARTERU W GRANICACH OPRACOWANIA	138,2	—
5	POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY W OBRYSIE PARTERU W GRANICACH OPRACOWANIA	46,74	—
6	CAŁKOWITA POWIERZCHNIA ZABUDOWY W OBRYSIE PARTERU W GRANICACH OPRACOWANIA	184,94	1,63%
7	DOJŚCIA, DOJAZDY, UTWARDZENIA W GRANICACH OPRACOWANIA - ISTNIEJĄCE	596,12	—
	DOJŚCIA, DOJAZDY, UTWARDZENIA W GRANICACH OPRACOWANIA - PROJEKTOWANE	2591,23	—
	DOJŚCIA, DOJAZDY, UTWARDZENIA W GRANICACH OPRACOWANIA - POW. ŁĄCZNA	3187,35	28,06%

Projekt niniejszy uzgodniono z zastrzeżeniami wyszczególnionymi w załączonym piśmie z dnia 30.06.2022 Nr 241/K.0710.82.2022.00  
Wzrost: 2022.06.30  
Wzrost: 2022.06.30

Termin rozpoczęcia robót należy zgłosić do P.K. Spółka z o.o. w przedterminie 14-dniowym w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji.  
W pobliżu naszych urządzeń wykonywać ręcznie prace dokumentacji technicznej tracą ważność po dwóch latach.

30.06.2022

Kierownik  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
mgr inż. Jan Wiśniewski

SPORZĄDZIŁ NA PODSTAWIE MAPY SYT. WYS. DO CELÓW PROJEKTYWNYCH W SKALI 1:500 (MAPA INFORMACJI OPRACOWANIA) ORYGINAL. MAPY W ZAKŁADZIE.  
MAPA SYT. WYS. DO CELÓW PROJEKTYWNYCH WYKONANA PRZEZ USŁUGI GEODEZYJNE TADEUSZ MATYJASZEWSKI, UL. ALEJA ŁÓDZKA 102B, 90-000 ŁÓDŹ.

INWESTOR		LUGA INWESTYCJA, ul. Pocztowa 5, 90-000 Tuchań	
OBIEKT		Gmina Tuchań, ul. Plac Zamkowy 1, 90-000 Tuchań	
PRZEDMIOT		Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego, budynku zaplecza socjalnego z wewnętrzną instalacją wodociągową, kanalizacyjną, c.o., wentylacyjną, elektryczną, małej architektury oraz niezbędnych elementów uzbrojenia (zewnętrzna instalacja elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna) wraz z ciągami komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu.	
PRZEDMIOT		dz. nr ewid. 614/15, jednostka ewidencyjna: Tuchań, obręb ewidencyjny: Łęczę.	
PRZEDMIOT		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZ. NR 614/15	
PRZEDMIOT		NR RYS.	
PRZEDMIOT		SKALA 1:750	
PRZEDMIOT		Data: 17.09.2019r.	
PRZEDMIOT		PODPIS	
PRZEDMIOT		BRANŻA	
PRZEDMIOT		MGR INŻ. MIROSLAWA WILKOWSKA (pr. w 17306)	
PRZEDMIOT		Specjalność: Konstruktoria - inż.	
PRZEDMIOT		MGR INŻ. RAFAŁ KOBEROWSKI (pr. w 17306)	
PRZEDMIOT		Specjalność: Instalacje elektryczne	
PRZEDMIOT		MGR INŻ. SŁAWOMIR GWIZDALA (pr. w 17306)	
PRZEDMIOT		Specjalność: Instalacje elektryczne	
PRZEDMIOT		MGR INŻ. WOJCIECH TOMASZEWSKI (pr. w 17306)	
PRZEDMIOT		Specjalność: Instalacje elektryczne	
PRZEDMIOT		MGR INŻ. JAKUB SZMELTER (pr. w 17306)	
PRZEDMIOT		Specjalność: Instalacje elektryczne	
PRZEDMIOT		MGR INŻ. KAMIL GONIAŁOWSKI (pr. w 17306)	
PRZEDMIOT		Specjalność: Instalacje elektryczne	