

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Prace rozbiórkowe ul. Ciesielska</b>					
1		<b>Prace rozbiórkowe</b>			
1	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	0518-04	90	m <sup>2</sup>	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
2	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	0518-05	90	m <sup>2</sup>	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
3	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-03	15	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
4	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-06	9	m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
5	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0545-08	21	m <sup>2</sup>	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
6	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m <sup>2</sup>		
d.1	0441-02	90	m <sup>2</sup>	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
7	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m <sup>2</sup>		
d.1	0441-06	90	m <sup>2</sup>	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
8	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	0348-02	117	m <sup>3</sup>	117.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.000</b>
9	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian fundamentowych	m <sup>3</sup>		
d.1	0348-02	6	m <sup>3</sup>	6.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
10		Rozbiórka okien i drzwi	szt		
d.1	kalk. własna	26	szt	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
11	KNR-W 4-01	Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2 cegły	m <sup>2</sup>		
d.1	0350-02	180	m <sup>2</sup>	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
12	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m <sup>2</sup>		
d.1	0439-02	180	m <sup>2</sup>	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
13	KNR-W 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1	0102-02	45	m <sup>3</sup>	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
14	KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-02	13.5	m <sup>3</sup>	13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
15	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbierek konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0109-17	194.5	m <sup>3</sup>	194.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>194.500</b>
16	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbierek konstrukcji na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0109-20	Krotność = 20 194.5	m <sup>3</sup>	194.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>194.500</b>
17	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0201-02	270	m <sup>3</sup>	270.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.000</b>
18	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
d.1	0236-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		270	m <sup>3</sup>	270.000	
				RAZEM	270.000
19	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>		
d.1	0304-01	15	m <sup>3</sup>	15.000	
				RAZEM	15.000