

Kosztorys ofertowy
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4801P w m. Maruszewo.

LP	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		cena jedn. netto	Wartość netto
			jm	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
I ROBOTY ROZBIORKOWE						
1	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,272		
II ROBOTY ZIEMNE						
2	04.01.01	Wykonanie koryta pod chodnik, zjazdy, obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy wraz z mechaniczne profilowania i zagęszczenia	m ²	596,00		
III PODBUDOWY						
3	04.05.01	Warstwa z mieszanki związanej cementem C3/4 MPa o gru.i 15,0cm (stabilizacja gruntu w mieszarce) - chodnik, zjazdy.	m ²	510,00		
4	04.06.01	Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 (B-15) o grub. 15,0 cm. (zjazdy)	m ²	144,00		
IV ODWODNIENIE						
5	03.02.01	Ułożenie rury drenarskiej o śr. 200 mm na podsypce piaskowej gr 10cm (SN>8kN/m2)	mb	286,00		
V NAWIERZCHNIA						
6	08.02.02	Wykonanie nawierzchni chodnika, zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej na podsypce cem.-pias. gr. 5 cm	m ²	510,00		
VI ELEMENTY ULIC						
7	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C12/15 z oporem	mb	41,00		
8	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C12/15 z oporem na płask od strony posesji	mb	41,00		
9	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem z wyp.spoin zaprawą cem.	mb	490,00		
Razem (netto)				zł		
Podatek VAT (23%)				zł		
Ogółem (brutto)				zł		

słownie
złotych:
miejsowość,
dnia:

sporządził:
