

Dostępny samorząd – granty

Powiat Zduńskowolski
Ul. Żłotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

Zduńska Wola, dn. 07.02.2023 r.

IZ.272.2.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przatówku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - roboty budowlane i modernizacja” realizowanego w ramach zadania budżetowego pn. „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przatówku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”

Odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 1

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, w odpowiedzi na skierowane zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Proszę o rysunek wzór balustrady schodowej rodzaj materiału jeśli stal to czy malowana proszkowo.

Odpowiedź: Poglądowe rysunki balustrad przedstawiono w projekcie (rys. A-12 do A-14). Mają to być balustrady stalowe malowane proszkowo. Ważne są parametry techniczne szczegółowo opisane w projekcie tj.

"schody powinny być zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej, o wysokości 110 cm;

- Poręcz dwururowa o wysokości rur na poziomie ok. 0,75m i 0,90m;
- Średnica poręczy powinna mieścić się w przedziale 0,032-0,038m;
- Wymagany przekrój poręczy to koło lub elipsa;
- Elementy montażowe należy umieszczać pod poręczami w celu zapewnienia wygodnego chwytu na całej długości;
- Poręcze nie mogą mieć ostrych zakończeń;
- Poręcze przy schodach przed ich początkiem i za końcem należy przedłużyć o 30 cm;
- Poręcze nie powinny wchodzić w światło skrajni ciągu komunikacji wewnętrznej;

Dostępny samorząd – granty

- Poręcze wykonanie z nieśliskiej powierzchni, kolor do ustalenia z inwestorem".

2. Proszę o informacje czy zakres prac elektrycznych w portierni ogranicza się tylko do demontażu starego domofonu i montażu nowego wideo domofonu? Czy w zestaw dostarczanego nowego wideo domofonu ma wejść panel wywoławczy, panel odbiorczy w portierni, elektro zaczepek w drzwiach wejściowych, zasilacz.

Odpowiedź: Tak, zakres obejmuje również panel wywoławczy, panel odbiorczy w portierni, elektrozaczepek w drzwiach wejściowych, zasilacz.

Modernizacja wejścia na teren placówki obejmuje zakresem: demontaż urządzenia łączności wewnętrznej przyzywowej, demontaż centrali domofonowej, mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle, przewody kabelkowe zasilające, przewody kabelkowe do centrali, wykonanie pasów tynku barwionego o szer. do 10 cm, montaż tablicy przyzywowej wraz z obudową, instalacja zasilacza transformatorowego.

3. Proszę o umieszczenie na stronie zamówienia rysunków dotyczących portierni z zaznaczonym rozmieszczeniem elementów instalacji wideo domofonu.

Odpowiedź: Zamawiający zamieścił na stronie zamówienia dokumentację projektową, z której wynika jakie parametry wysokościowe i szerokościowe musi spełniać lokalizacja domofonu na ścianie przy bramie i furtce. Dokładna lokalizacja ustalona zostanie z Zamawiającym na etapie wykonania prac.