

Sprawa: **wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr 271.1.11.2020 pn."Rozbudowa, przebudowa, modernizacja wieży ciśnień w Janowcu Wielkopolski wraz z zagospodarowaniem terenu"**

W odpowiedzi na pytanie z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym pn **"Rozbudowa, przebudowa, modernizacja wieży ciśnień w Janowcu Wielkopolski wraz z zagospodarowaniem terenu"** -

1. – stosownie do art. 38 ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze) - wyjaśniam co następuje:

Pyt. 1. Czy zamawiający posiada inwentaryzację obiektu.

Odp. Zamawiający posiada inwentaryzację obiektu, która zostaje udostępniona jako plik elektroniczny do postępowania.

Pyt. 2. W związku ze specyfiką obiektu czy zamawiający posiada nadzór autorski biura projektowego.

Odp. Zamawiający przy realizacji inwestycji, w zależności od potrzeby, może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art.18 ust. 3 oraz art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Jednocześnie informuję, że Zamawiający, przy realizacji inwestycji zapewnia nadzór inwestorski.

Odp. 3. Czy zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę starodrzewu.

Odp. Zamawiający, wszczął procedurę uzyskania zezwolenia na wycinkę 2 drzew. Natomiast, drzewa te zostaną usunięte tylko i wyłącznie w sytuacji bezwzględnej kolizji z wykonywaniem robót budowlanych przy realizacji projektu.

Pyt. 4. Prosimy o wskazanie klasy białego montażu: umywalek, zlewozmywaka, misek ustępowych, pisuaru, baterii - brak informacji w projekcie wykonawczym.

Odp. Proponuje się klasę średnią.

Pyt.5. Czy w ramach zadania przewidziane do usunięcia są dwuteowniki na których spoczywają obecnie zbiorniki z wodą.

Odp. Tak, jeśli będzie kolidowało z pracami projektowymi.

Pyt. 6. Czy zamawiający przewidują możliwość wykonanie otworu w przestrzeń szachtów instalacyjnych przy wieży - w tej chwili brak jakiegokolwiek otworu.

Odp. Otwory dla wentylacji są pokazane na rzutach. Otwory dla instalacji elektrycznych i c.o. można wykonać wiertnicami. Ze względu na mały przekrój tych otworów, niestanowiący osłabienia konstrukcji, nie były pokazywane na rysunkach.

Pyt. 7. Proszę o wskazanie wg. uwarstwień oraz przedmiarów pozycji dot. izolacji dachu żelbetowego nad klatką schodową.

Odp. Wg dokumentacji projektowej. Pokrycie blachą na rąbek, izolacja termiczna z wełny mineralnej, izolacja przeciwwilgociowa z folii PE, strop żelbetowy.

Pyt. 8. W poziomie parteru znajdują się kanały wentylacji mechanicznej. Czy mają być widoczne czy zamawiający przewidują ich zabudowę. Proszę o ewentualne wskazanie pozycji kosztorysowej na zabudowy.

Odp. Kanały wentylacyjne widoczne, kolor taki sam jak sufit.

Pyt. 9. Proszę o wskazanie wymagań dotyczących farb jakimi mają być wymalowane ściany wewnętrzne.

Odp. Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro - Norma PN-C 81914). Farby zmywalne, półmat lub lekki połysk, łatwa w czyszczeniu. Malowanie min. 2 razy do osiągnięcia jednolitego koloru.

2. W związku z udzielonymi powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, stosownie do art. 38 ust.2 ustawy pzp, zostaje umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/janowiecwlkp> do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

BURMISTRZ


Leszek Grzeczka