

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Budowa odcinka chodnika ul.Piłsudskiego w Głogowie Młp.od km 0+122 do 0+187 szer 1,5 m</b>		
1	Element	<b>Roboty pomiarowe i ziemne</b>		
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,065
1.2	KNNR 1/202/5	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40·m3, kategoria gruntu I-II	m3	31,20
2	Element	<b>Roboty drogowe</b>		
2.1	KNR 231/402/3	Analogia Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła ława po obrzeża	m3	2,30
2.2	KNNR 6/404/1	Obrzeża betonowe, 20x6·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	65,00
2.3	KNNR 6/106/2 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm, piasek 65 mb x1,5 m	m2	97,50
2.4	KNNR 6/109/1	Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2	97,50
2.5	KNNR 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara (prostokątna) 65m x 1,5 m	m2	91,00
2.6	KNNR 6/502/1 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa	m2	6,5
3	Element	<b>Odcinek chodnika od km 0+122 do 0+82 o sze.r 2 m i dł. 40 mb odsunięty od jezdni</b>		
3.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,04
3.2	KNNR 1/202/5	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40·m3, kategoria gruntu I-II	m3	24,00
3.3	KNR 231/402/3	Analogia Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła ława po obrzeża	m3	2,87
3.4	KNNR 6/404/1	Obrzeża betonowe, 20x6·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową 40m + 40m + 2m	m	82,00
3.5	KNNR 6/106/2 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm, piasek 40 mb x2 m	m2	80,00
3.6	KNNR 6/109/1	Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10·cm	m2	80,00
3.7	KNNR 6/109/1	Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10·cm -podbudowa na zjazdach 7m x2m	m2	14,00
3.8	KNNR 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara (prostokątna) 40m x 2,0 m	m2	76,00
3.9	KNNR 6/502/1 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa	m2	4,0
3.10	Kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna wykonanego odcinka	kpl	1,00