

RZUT PIWNIC
SKALA 1:100

OZNACZENIA

- GNIAZDO WTYKOWE P/T 1-FAZ 2P+Z POJEDYNCZE
- GNIAZDO WTYKOWE P/T 1-FAZ 2x2P+Z PODWÓJNE NIE ODWRACAJĄCE FAZY
- GNIAZDO WTYKOWE P/T 1-FAZ 2P+Z Z POKRYWĄ IP44
- GNIAZDO WTYKOWE P/T 1-FAZ 2x2P+Z Z POKRYWĄ IP44
- GNIAZDO TRÓJFAZOWE n/t 3P+N+PE Z ROZŁĄCZNIKIEM 0-1 IP54
- GNIAZDO WTYKOWE N/T lub P/T 1-FAZ n-krotne - wchodzące w skład punktu PEL
- DZWONEK SZKOLNY 230 V AC DNS-212D Zamel
- EW-1 STEROWNIK DZWONKA SZKOLNEGO EW-1 ZAMEL (elektroniczny woźny)
- TRASY KABLOWE INSTALACJI SIŁY
- GNIAZDO WTYKOWE N/T lub P/T1-FAZ DATA z kluczem n-krotne - wchodzące w skład punktu PEL
- TRASY KABLOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DEDYKOWANEJ DATA
- Korytko kablowe

UWAGI

1.STOSOWAĆ ZINTEGROWANY OSPRZĘT (MODUŁ+RAMKA N-KROTNA) O JEDNOLITEJ LINII WZORNICZEJ DLA WSZYSTKICH INSTALACJI NP. POLO OPTIMA , SIMON,LEGRAND
2.DLA OSPRZĘTU WBUDOWANEGO W MEBLE LUB MONTOWANEGO NATYNKOWO STOSOWAĆ ADAPTORY NATYNKOWE
3.OKABLOWANIE UKŁADAĆ W KORYTKACH KABLOWYCH , W RURACH ELEKTROINSTALACYJNYCH P/T, LISTWACH LE
4.W POMIESZCZENIACH ZAWILGOCONYCH STOSOWAĆ OSPRZĘT IP44
5.WYSOKOŚĆ MONTAŻU GNIAZD WTYKOWYCH OD POSADZKI WG. STANDARDÓW INWESTORA O ILE NIE OKREŚLONO INACZEJ W DYSPOZYCJI RYSUNKOWEJ
6. R.../NUMER - NUMER ROZDZIELNICY/NUMER OBWODU PROJEKTOWANEGO

OZNACZENIA:

- PRZEWODY POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH GŁÓWNYCH I MIEJSCOWYCH TYPY I PRZEKROJE PRZEWODÓW JAK W DYSPOZYCJI RYSUNKOWEJ
- POŁĄCZENIE NIEROZŁĄCZNE SPAWANE
- POŁĄCZENIE ROZŁĄCZNE ŚRUBOWE
- SZYNA WYRÓWNAWCZA

UWAGI:

1.WSZYSTKIE POŁĄCZENIA STALOWYCH PRZEWODÓW WYRÓWNAWCZYCH WYKONAĆ JAKO SPAWANE O DŁUGOŚCI SPOINY MIN. 2X50 MM
2.DLA OCHRONY PRZED KOROZJĄ MIEJSCA SPAWU ORAZ MIEJSCA WYJŚCIA ZE ŚCIANY,PODŁOGI LUB FUNDAMENTU NALEŻY ZABEZPIECZYĆ POPRZEZ ZASTOSOWANIE POWŁOKI SILIKONOWO-KAUCZUKOWEJ LUB BITUMICZNEJ NA ODCINKU 50 MM NA ZEWNĄTRZ I 50 MM WEWNĄTRZ ŚCIANY (FUNDAMENTU)
3.RYSUNEK NINIEJSZY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI NINIEJSZEGO PROJEKTU

DO SZYN WYROWNAWCZYCH PRZYŁĄCZYĆ : INSTALACJE WOD-KAN(WODOMIERZ ZBOCZNIKOWAĆ),CO,GAZ(WSTAWKA IZOLACYJNA),KLIMATYZACJA,WENTYLACJA ,CHŁODNICTWO,METALOWE OŚCIEŻNICE I DRZWI ,METALOWE KORYTKA KABLOWE .DOSTĘPNE ISTNIEJĄCE ZBROJENIA BUDYNKU ITP. PRZEWOD PEN W TABL. RGP , INSTALACJE TELETECHNICZNE WG OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH,INSTALACJĘ ODGROMOWĄ , UZIOM OTOKOWY ,SZYNY MIEJSCOWYCH POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH.. , POŁĄCZENIAMI WYRÓWNAWCZYMI OBJĄĆ WSZYSTKIE INSTALACJE PRZEWODZĄCE WPROWADZONE DO OBIEKTU ORAZ PRZEBIEGAJĄCE WEWNĄTRZ OBIEKTU.PUNKTY BEZPOŚREDNICH POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH INSTALACJI PRZEWODZĄCYCH Z PIERŚCIENIEM WYRÓWNYWANIA POTENCJAŁÓW USTALIĆ PO WYKONANIU TYCH INSTALACJI W RAMACH NADZORU INWESTORSKIEGO I AUTORSKIEGO.ZAPEWNIĆ GALWANICZNĄ CIĄGŁOŚĆ POŁĄCZEŃ INSTALACJI PRZEWODZĄCYCH PRZYŁĄCZONYCH DO GSW . POŁĄCZENIA NIE SPEŁNIAJĄCEGO WARUNKU CIĄGŁOSCI GALWANICZNEJ NALEŻY ZMOSTKOWAĆ PRZEWODEM LY16 LUB WYKONAĆ DODATKOWE POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE Z GSW .

Aktualizacja 02.2022

NAZWA TEMATU: Przebudowa i remont instalacji elektrycznej , budowa okablowania strukturalnego wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr.5 przy ul.Konarskiego 7 w Przemyślu

INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL 37-700 Przemyśl, ul. Rynek 1

BRANŻA: ELEKTRYCZNA Index E

REVISION - OPIS , UWAGI	DATA	PODPIS
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

BIURO AUTORSKIE: ELPRO
ELPRO UL.WODNA 4/7 PRZEMYŚL
tel/fax(016) 675 15 48

OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA w PRZEMYŚLU
ADRES: 37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 7 dz.nr.

PROJEKT: INSTALACJE ELEKTRYCZNE , OKABLOWANIE STRUKTURALNE

NAZWA RYSUNKU: Plan instal. siły, gn. data i połączeń wyrównawczych-piwnice

STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY | SKALA: 1:100

PROJEKTANT: mgr inż WIESŁAW WALAT upr.UAN/III/7342/49/96 | DATA : 02.2022 | PODPIS : | RYS NR : E-18

SPRAWDZIŁ: inż. Tadeusz Krawczyk upr.4376,UAN/VII/8386/74/85 | DATA : 02.2022 | PODPIS : | ork_ rysunek5w