

## ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH

Poniżej przedstawiono zakres prac modernizacyjnych pomieszczeń socjalnych przeznaczonych dla pracowników Zakładu Ochrony Środowiska. Prace obejmują prace przygotowawcze i wykończeniowe. Poniższe prace zostaną zlecone dla wybranego Wykonawcy.

### I. Zakres prac przygotowawczych:

1. Wykonanie hydroizolacji w pomieszczeniach sanitarnych (~60 m<sup>2</sup>);
2. Przecieranie sufitów z miejscowym uzupełnieniem tynków (~239 m<sup>2</sup>);
3. Przygotowanie i wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat. IV (pod malowanie) na ścianach (~420 m<sup>2</sup>) dodatkowo ~190 m<sup>2</sup> tynków przewidziano do skucia;
4. Zamurowanie otworów w ścianach, wykonanie stopni przy drzwiach (wewnątrz pomieszczenia).

### II. Prace wykończeniowe:

#### A. Branża sanitarna

1. Dostawa i montaż baterii umywalkowych stojących;
2. Dostawa i montaż umywalek porcelanowych szerokość umywalek 40 cm;
3. Dostawa i montaż brodzików natryskowych wraz z kabinami;
4. Dostawa i montaż kompletnych zestawów baterii natryskowych;
5. Dostawa i montaż kompaktowych misek ustępowych ze zintegrowanym zbiornikiem na wodę;



6. Dostawa i montaż pisuarów wraz z ceramicznymi osłonami bocznymi i czasowymi zaworami spłukującymi;
7. Montaż armatury towarzyszącej.

#### B. Branża budowlana

1. Wykonanie posadzek z gresu (~239 m<sup>2</sup>) w pomieszczeniach sanitarnych stosować płytki antypoślizgowe (min. R11);
2. Dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej zgodnej z wymaganiami jak dla pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (8 skrzydeł drzwiowych szer. 80 cm) i zewnętrznej (drzwi techniczne z blachy stalowej w kolorze antracyt z izolacją termiczną - 1 skrzydło drzwiowe szer. 100 cm);
3. Licowanie ścian płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (~175 m<sup>2</sup>, wewnątrz kabin ustępowych ściany malowane) w pozostałych pomieszczeniach wykonać cokoliki;
4. Malowanie w pozostałych pomieszczeniach ścian (~425 m<sup>2</sup>) i sufitów (~239 m<sup>2</sup>) na ścianach farba o podwyższonej odporności na zmywanie);
5. Prace porządkowe i utylizacja odpadów budowlanych.

