


1

2

3

4



**K4. - KONSTRUKCJA ZJAZDÓW:**

- |  |             |
|--|-------------|
| - nawierzchnia z kostki bet. gr. 8 cm                          | - gr. 8 cm  |
| - podsypka cem-piask.  | - gr. 4 cm  |
| - podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywem C50/30 | - gr. 25 cm |
| - warstwa mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4          | - gr. 15 cm |

**element "A"**

- krawężnik bet. 15x30
- podsypka cem-piask. gr. 5 cm
- ława bet. C12/15 gr. 10 cm z oporem

**element "B"**

- obrzeże bet. 8x30
- podsypka cem-piask. gr. 5 cm

**element "C"**

- opornik bet. 15x20
- podsypka cem-piask. gr. 5 cm
- ława bet. C12/15 gr. 10 cm z oporem

1

2

3

4