

UWAGA:
ISTNIEJĄCE RZĘDNE TERENU ORAZ RZĘDNE POSADOWIENIA KOLEKTORÓW GŁÓWNYCH MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD STANU FAKTYCZNEGO.
PROJEKTOWANE STUDZIENKI POSADAWIANE NA ISTNIEJĄCYCH ODCINKACH – Z RZĘDNYMI WYNIKOWYMI Z INTERPOLACJI – MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD STANU FAKTYCZNEGO.
W PRZYPADKU ZNACZĄCYCH RÓŻNIC – ZACHOWAĆ MINIMALNE ZAGŁĘBIENIE I SPADEK W KIERUNKU SIECI.
NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA INNYCH SIECI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ NIE UJĘTEJ W INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ.
PRACE MIĘDZY DRZEWAMI ORAZ 2m OD PRZEWIDYWANEJ KOLIZJI PROWADZIĆ RĘCZNE.
NALEŻY PRZY TYM PRZESTRZEGAĆ RÓWNIEŻ WYTYCZNYCH NARZUCONYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI, BĄDŹ UŻYTKOWNIKÓW INNYCH SIECI I TERENU.
PRZY SKRZYŻOWANIACH PRZEWODÓW Z INNYMI SIECIAMI RURY UKŁADAĆ W RURACH OCHRONNYCH W CELU ZABEZPIECZENIA PRZED USZKODZENIAMI. W TEN SPOSÓB ZABEZPIECZYĆ ODCINEK PRZEWODU NA DŁUGOŚCI 0,75m W OBIE STRONY OD SKRZYŻOWANIA.
RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTA ZASTOSOWANYCH ELEMENTÓW INSTALACJI, URZĄDZEŃ I ARMATURY.
W PRZYPADKU ZMIANY PRODUCENTA URZĄDZENIE MUSI POSIADAĆ PARAMETRY TECHNICZNE NIE GORSZE NIŻ PAREMETRY URZĄDZENIA OKREŚLONE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

HVAC – INSTALACJE
MICHAŁ KACZMARCZYK
ul. Osiedlowa 30/4, Zaręba, 59-800 Lubań
NIP 613-146-38-09 REGON 021991280
tel.+48 502-473-753, e-mail: mkub@poczta.onet.pl
www.hvacinstalacje.pl

Nazwa:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PISARZOWICE – ETAP II
Adres:	DZ. NR 295, 380, 674, 675, 676/1, 702/4, 702/6, 702/17, 704/3, 704/4, 707/1, 709/11, 713, 717, 726/1, 739, 745/2, 757/6, 773, 776, 778/2, 787, 788/2, 819, 818/17, 822/2, 824/2, 825, 826, 828/1, 828/3, 828/4, 830/2, 830/4, 830/5, 830/10, 830/11, 831/4, 832, 833/5, 833/7, 834/3, 834/4, 838, 842/2, 842/3, 845/1, 845/2, 860/4, 865/2, 865/4, 865/8, 865/9, 865/10, 865/11, 865/12, 865/13, 1238, 1239/1, 1255/2, 1262/4, 1262/5, 1265; OBR. 0008 PISARZOWICE; JEDN. EWID. 021004_2 LUBAŃ – GMINA WIEJSKA
Inwestor:	GMINA WIEJSKA LUBAŃ UL. DĄBROWSKIEGO 18, 59-800 LUBAŃ
Fazy projektu:	PROJEKT BUDOWLANY
Tytuł rysunku:	PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ CZ. 9/12 St78–Sb26, Sb30–Sb29, St76–St75
Projektant:	mgr inż. MICHAŁ KACZMARCZYK Sprawdził: mgr inż. TOMASZ PUZANOWSKI Opracował: mgr inż. MICHAŁ ŚLIWIŃSKI Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych nr upr. 005/0325/PWBS/18 OIIB 005/0/0158/19 nr upr. 005/0106/PWBS/18 OIIB 005/0/0349/18
	Imię, Nazwisko, specjalność: Podpis: Nr upr. / Nr OIIB:
SANITARNA	2024.05.31 A4+ 1:100/500 11/S
Branża:	Data: Format rysunku: Skala: Nr rysunku:

Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody Właściciela prow autorskich jest zabronione, Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115–118.
Copyright by HVAC–INSTALACJE. All rights reserved.

Nr zmiany