Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z mapą do celów projektowych nr zasobu P.2801.2020.436 z dnia 16.06.2020 r.

Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych skala 1 : 500

GGN.6640.1.438.220
woj. warmińsko-mazurskie
powiat bartoszycki
gmina 280105_2 Górowo Iławeckie
obręb 280105_34 Piasek
działka numer 104
obręb 280105_2 Bądle
działka numer 21/2

arkusz mapy 7.219.17.20.4.1, 7.219.17.20.4.3, 7.219.17.25.2.2

Stan aktualny w terenie dn. 05.06.2020 r.
Nr rob. wykonawcy 10340 /97/20
Wykonawca:

GEODETA
mgr inż. Andrzej Grysko
UPRAWNIENIA NR 10340

ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNYCH
11-200 BARTOSZYCE
ul. Grota-Roweckiego 1 /pok. 201/
tel. 696 658 383 - zugbart@poczta.onet.pl
NIP 743 102 28 66

ORIENTACJA
Skala 1:100000

STAROSTA BARTOSZYCKI
P.2801.2020.436
16 CZE. 2020
z up. STAROSTY
Robert Kazio



Początek opracowania - ETAP II
Krawędź drogi dowiązania
km 0+000,00
W1
X 6016344,17
Y 7475498,29
PPP km 0+043,58
PŁ km 0+063,58
Istn. zjazd publiczny km 0+068,80
W2
X 6016268,39
Y 7475513,31
R 200
Ł 27,29
γ 2,88 g
T 13,67
KŁ km 0+090,87
Istn. zjazd publiczny km 0+102,00
KPP km 0+110,87
PPP km 0+115,36
PŁ km 0+135,36
Obręb numer 2 – Bądle
Obręb numer 34 – Piasek
W3
X 6016195,56
Y 7475538,44
R 150
Ł 37,56
γ 2,88 g
T 18,88
KŁ km 0+172,92
PŁ km 0+206,23
Istn. zjazd publiczny km 0+226,20
W4
X 6016114,13
Y 7475545,12
R 150
Ł 58,26
γ 2,88 g
T 29,50
KŁ km 0+264,49
KPP km 0+284,49
Istn. zjazd publiczny km 0+375,40
Istn. zjazd publiczny km 0+489,10
Istn. zjazd publiczny km 0+582,60
Koniec opracowania - ETAP II
Granica działki drogi powiatowej
km 0+621,30
W5
X 6015769,70
Y 7475720,17

Legenda:

PROJEKTOWANE:
- ▭ - droga gminna/zjazd - naw. bitumiczna
- ▭ - zjazd - naw. bitumiczna
- ▭ - pobocze - naw. z kruszywa naturalnego
- — - krawędź jezdni/zjazdu
- - - - krawędź pobocza
- — - linia odtworzonego rowu

ISTNIEJĄCE:
- —WO— - sieć wodociągowa
- —t— - sieć teletechniczna
- —en— - sieć energetyczna

Jednostka Projektowa :	**STREETWISE** Tomasz Rykowski 13-100 Nidzica, Dobrzyń 23 TEL. 691-022-179 NIP : 984-007-64-12 REGON : 281494079 E-Mail : t.rykowski@interia.pl
Inwestor :	Gmina Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie
Nazwa obiektu :	"Projekt modernizacji drogi Bądle - ETAP II"
Branża :	DROGOWA
Temat opracowania :	"Modernizacja drogi Bądle - ETAP II"
Stadium :	P.B.
Nazwa rysunku :	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Skala :	1:500
Data :	CZERWIEC 2020
Rys. nr :	1

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Imię i nazwisko :	Podpis :	Nr uprawnień :
Projektant : inż. Maria Mikołajczyk		MAZ/0197/POD/16
Opracował : inż. Tomasz Rykowski		