



- 1 dachówka ceramiczna karpiówka układana "pojedynczo w łuskę" kolor czerwony naturalny
- 2 obróbki blacharskie – blacha tytanowo–cynkowa kolor naturalny
rynny i rury spustowe blacha tytan–cynk kolor naturalny
- 3 elementy komunikacji dachowej (stopnie kominarskie, ławy kominarskie)
systemowe lakierowane w kolorze dachówki lub stalowe ocynkowane
- 4 pokrycie dachów płaskich – blacha tytanowo–cynkowa "na rąbek stojący"
kolor naturalny
- 5 pokrycie boków lukarn – blacha tytanowo–cynkowa "na rąbek stojący"
kolor naturalny
- 6 płotki p/śniegowe i pozostała galanteria dachu – systemowe w kolorze dachówki
- 7 elementy drewniane konstrukcji szachulcowej
lakierowane w kolorze tożsamym
z zachowaną pod warstwami przelaminowaną oryginalną powłoką malarską
- 8 tynk renowacyjny np. SCHOMBURG THERMOPAL malowany farbą fasadową
krzemianową np. CAPAROL Histolith w kolorze Oxidbraun 30
- 9 tynk renowacyjny np. SCHOMBURG THERMOPAL malowany farbą fasadową
krzemianową np. CAPAROL Histolith w kolorze Oxidbraun 55
- 10 stolarka okienna PVC w kolorze białym
- 11 stolarka drzwiowa drewniana kolor dąb naturalny

projektowany zakres opracowania

UWAGI:

1. Wymiary podane na rysunkach odnoszą się do istniejących krawędzi ścian i sufitów.
2. Nie wyklucza się istnienia instalacji ukrytych pod elementami wykończeniowymi ścian i sufitów.
3. Wszystkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych", zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym;
4. Wszystkie elementy instalacyjne naniesiono w celach informacyjnych, dokumentacja winna być rozpatrywana łącznie z projektami pozostałych branż;
5. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym, ewentualne odchyłki od dokumentacji projektowej należy konsultować z projektantami;
6. Wszystkie elementy wykończeniowe, słusarki i stolarki okienne–drzwiowej, sufitów, posadzek, okładzin ściennych należy zamawiać po uprzedniej weryfikacji wymiarów na budowie;
7. Ostateczny dobór kolorystyki materiałów wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych musi uzyskać akceptację Głównego Projektanta;
8. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych porównywalnych jakościowo i technicznie do projektowanych jedynie za zgodą projektantów
9. Zastosowane materiały budowlane oraz użyte prefabrykaty winny odpowiadać Polskim Normom lub posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do zastosowania w budownictwie.
10. Wszelkie wątpliwości związane z dokumentacją projektową należy niezwłocznie wyjaśnić z projektantami.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANY przebudowy budynku CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORALNEJ w Wołowie 56–100 Wołów, Inwalidów Wojennych 26 dz. nr 53/3, AR_22, obręb Wołów jednostka ewidencyjna 022203_4 M. Wołów

INWESTOR: POWIAT WOŁOWSKI
Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów

PROJEKT: DETAL PROJEKTOWANIE I REALIZACJE Marta Pyrzcz
ul. Starodębowa 77, 51-251 Wrocław

TEMAT : zmiany budowlane - rzut dachu

RYSunek NR: **A3b** SKALA : 1:50 DATA : listopad 2021r.

Imię i nazwisko:	zakres:	branża:	podpis:
arch. Rafał Pырcz (upr. nr 76/08/DOIA)	projekt	architektura	
arch. Monika Suwała (upr. nr 26/02/DOIA)	sprawdzający	architektura	
mgr inż. Tomasz Dziadkowiec (upr. 196/DOS/12)	projektant	konstrukcje	
mgr inż. Łukasz Zimny (upr. 236/DOS/11)	sprawdzający	konstrukcje	



DETAL PROJEKTOWANIE I REALIZACJE MARTA PYRCZ
ul. Starodębowa 77, 51–251 Wrocław
pyrczr@gmail.com tel.: 665446077 693430311