



Łomianki, 13 marca 2024 r.

RZP.271.10.2024

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji **RZP.271.10.2024 Remont pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Leśnej oraz Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym.**

Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2, 6 oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) przekazuje treść pytania bez ujawniania źródła zapytania oraz dokonuje zmiany SWZ.

Pytanie nr 1

Dzień dobry. W związku z postępowaniem Nr : RZP.271.10.2024. oraz opisanym zakresem zmieniającym warunki pożarowe budynku oraz zmianą sposobu użytkowania części budynku, a zatem wymagającym pozwolenia na budowę/ przebudowę / zmianę sposobu użytkowania , Zakres:

wymiana drzwi do dwóch sal, w których są zlokalizowane oddziały przedszkolne – 3 komplety o klasie odporności ogniowej EI30, drzwi należy wyposażyć w samozamykacze;
5) zamontowanie w dwóch salach na przewodach wentylacyjnych klap przeciwpożarowych odcinających o klasie odporności EI120 wraz z ich podłączeniem do instalacji elektrycznej do rozdzielni elektrycznej
7) wykonanie podwieszonego sufitu po przeprowadzeniu robót związanych w wykonaniem nowych ścianek g-k;
8) obłożenie ścian od wewnątrz celem podniesienia oporności ogniowej ścian (wykonanie konstrukcji, obłożenie wełną mineralną niepalną, montaż wierzchnich płyt niepalnych, szpachlowanie, gipsowanie, przygotowanie ścian do malowania) 9) wykonanie przepustów instalacyjnych w ścianach oraz w stropie oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej EI30 (ściany), EI60 (strop);

Proszę o załączenie dokumentacji projektowej , w szczególności : projektu budowlanego z załączoną decyzją o pozwoleniu na budowę / przebudowę oraz wielobranżową dokumentację projektową PROJEKT TECHNICZNY wykonaną przez zespół projektantów z uprawnieniami.

Odpowiedź 1

- 1) Wymiana istniejących drzwi na drzwi ppoż. EI30 (w istniejącym otworze drzwiowym, po zdemontowanych wcześniej starych drzwiach)
- 2) Zamontowanie klap odcinających ppoż. na istniejącym przewodzie wentylacyjnym (w istniejącej instalacji wentylacyjnej)
- 3) Modyfikacja istniejącego sufitu podwieszanego po jego przedzieleniu ścianką działową (modyfikacja istniejącego sufitu podwieszanego a nie realizacja nowego sufitu podwieszanego)
- 4) Obłożenie istniejących ścian (konstrukcja, wełna, wierzchnie płyty niepalne) celem podniesienia oporności ogniowej danej ściany - tj. dołożenie warstwy ppoż. do istniejącej ściany
- 5) Wypełnienie istniejących przejść instalacyjnych prze ściany/stropy masą ppoż. celem podniesienia oporności ogniowej danego przepustu (EI30, EI60) - tj. podniesienie oporności ogniowej istniejących przepustów

Są to prace remontowe, które nie podlegają konieczności zgłoszenia ani konieczności wnioskowania o pozwolenie na budowę. Wykonawca jest zobowiązany po przeprowadzeniu tych prac remontowych sporządzić dokumentację powykonawczą (i dostarczyć stosowne dokumenty, atesty, dopuszczenia itp.) zgodnie z wymogami opisanymi w postępowaniu przetargowym.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SWZ.

Sprawę prowadzi:
Katarzyna Rojecka
Referat Zamówień Publicznych
tel.: 22 888 98 92