

ZP.271.05.2024

<https://platformazakupowa.pl/pn/kobylin>

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na „**Budowa garażu przy remizie OSP w Smolicach.**”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą Pzp, udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w prowadzonym postępowaniu:

Pytanie nr 1

W kosztorysie branży budowlanej w poz. nr 32 obejmującej wykonanie pokrycia dachu z płyt warstwowych występuje obmiar : 1,07 m². Według naszych pomiarów na podstawie projektu budowlanego obmiar ten powinien wynosić : 75,40 m². Prosimy o korektę?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w poz.nr 32 ma być 75,40 m². Zmiana została wprowadzona jako korekta obmiaru. Aktualny i obowiązujący przedmiar zostaje zamieszczony na stronie internetowej postępowania wraz z niniejszymi wyjaśnieniami.

Pytanie nr 2

W treści opisu technicznego występuje urządzenie pn. „Odsysacz spalin” W dokumentacji kosztorysowej nie występuje taka pozycja . Prosimy o wyjaśnienie czy montaż ww. urządzenia jest przedmiotem przetargu i poprawienie kosztorysu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wprowadzono pozycję dodatkową uzupełniającą nr 36' Automatyczny szynowy odsysacz spalin FEN-200/P w ilości 1 szt.. Aktualny i obowiązujący przedmiar zostaje zamieszczony na stronie internetowej postępowania wraz z niniejszymi wyjaśnieniami.

Pytanie nr 3

W kosztorysie branży budowlanej w poz. nr 53 dotyczącej wykonania okucia progu wjazdu w bramie nie określono wymiarów kątownika. Prosimy o uszczegółowienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w poz. nr 53 wymiar kątownika wynosi poz.nr 53 – wymiar kątownika ocynkowany L80x80x8. Uzupełniono opis w pozycji kosztorysowej – kątownik ocynkowany 80x80x8mm. Aktualny i obowiązujący przedmiar zostaje zamieszczony na stronie internetowej postępowania wraz z niniejszymi wyjaśnieniami.

Pytanie nr 4

Prosimy o ponowne przeliczenie poz. nr 29 do 30 branży budowlanej obejmujących wykonanie konstrukcji stalowej pod pokrycie dachu. Według naszych obliczeń na podstawie projektu wartości podane w kosztorysie różnią się od faktycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przy sporządzaniu oferty należy przyjąć ilości stali zgodnie z przedmiarem robót w pozycji 29 i 30.

WYJASNIENIE:

Przyjęto D1 W PRZEDMIARZE

IPE 23,0kg/mb x 5,50m x 4 szt x 1,10 wsp /1000 kg = 0,56 t.

Wg projektu

$\text{IPE } 22,40 \text{ kg/mb} \times 5,37\text{mb} \times 4 \text{ szt} \times 1,05 \text{ wsp} / 1000 \text{ kg} = 0,505\text{t}$

Przyjęto płatew W PRZEDMIARZE

$80 \times 80 \times 4 - 10,0\text{kg/mb} \times 11,600\text{m} \times 4 \text{ szt} \times 1,10 \text{ wsp} / 1000 \text{ kg} = 0,51 \text{ t.}$

Wg projektu

$80 \times 80 \times 4 - 9,55 \text{ kg/mb} \times 11,60\text{mb} \times 4 \text{ szt} \times 1,05 \text{ wsp} / 1000 \text{ kg} = 0,47 \text{ t.}$

Pytanie nr 5

Proszę od doprecyzowanie warunków udziału w postępowaniu. O jaką konstrukcje żelbetową chodzi ściany, stropy wieńce?. O jakie zadaszanie chodzi: dach, altana, wiata ?.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie jest konieczne doprecyzowanie warunków udziału. Wykonawca winien legitymować się doświadczeniem zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 4v lit. a) SWZ. Zamawiający wyjaśnia, że formułując postanowienie „(...)objektu budowlanego o konstrukcji żelbetowej(…)” ma na myśli to, że dany obiekt posiada jakiegokolwiek rozwiązanie konstrukcyjne żelbetowe.

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.