

Obt. 630-... parametr akustyczny / odporność pożarowa (okładziny)
D01... oznaczenie / sygnatura
XX-YY-LP... oznaczenie w świetle przepływu / wysokość w świetle projekcji / kierunek otwarcia skrzydła głównego


Sw1 / u / Ściana wewnętrzna - uzupełnienie
- wykończenie wg opisu technicznego
- tynk gipsowy/cementowo-wapienny
- bloczek gazobetonowy
- tynk gipsowy/cementowo-wapienny
- wykończenie wg opisu technicznego
tynk cementowo-wapienny stosować w pomieszczeniach mokrych i groźnych w ogniu

Sw2 / Ściana wewnętrzna
- wykończenie wg opisu technicznego
- tynk gipsowy/cementowo-wapienny
12 cm bloczek gazobetonowy
- tynk gipsowy/cementowo-wapienny
- wykończenie wg opisu technicznego
tynk cementowo-wapienny stosować w pomieszczeniach mokrych i groźnych w ogniu

LEGENDA: KOLORY
○ Elementy istniejące
○ Elementy przeznaczane do wyburzenia
○ Elementy projektowane

LEGENDA: WYKOŃCZENIE ŚCIAN
Tynk dekoracyjny o strukturze betonu, impregnowany strukturą wazy do 10%, zaciek do 10%
kolor: jasnoszary w odcieniu z palety RGB 200, 200, 200
Płytki klinkierowa naturalna
kolor płytki: Deepwood Back
Fuga: 0,8-1 cm
kolor fugi: antracyt
Płytki gresowe
kolor: RIVER ROCK RC 12
wymiar: 59,7 x 59,7 cm
struktura: satynowa
układ: diagonalny
Fuga: 2 mm
kolor fugi: antracyt

ETAP PB/PW UWAGI:
1. Wszystkie wymiary dokładnie sprawdzić na budowie!
2. Przed zamówieniem elementów gotowych do montażu zweryfikować wymiary potrzebne do zamówienia.
3. Informacje szczegółowe zawarto w opisie technicznym i w załącznikach do opisu, który jest integralną częścią projektu.



Rzut parteru - wykończenie ścian
1 : 100

Nazwa projektu: Remont wybranych pomieszczeń zespołu szkół ponadgimnazjalnych ZSP 4		
Adres projektu: ul. Wojska Polskiego 106 67-100 Nowa Sól		
Działki ewidencyjne nr: 080401_1.0002.1121/7		
Numer Projektu: 003		
Zamawiający / Inwestor: Powiat Nowosolski		
Adres Zamawiającego / Inwestora: ul. Moniuszki 3 67-100 Nowa Sól		
Jednostka projektowa / Autor Projektu:  ALIA ATD Łukasz Deplewski ul. Topolowa 6, 62-086 Rostkowo kontakt@aliamerito.pl tel. 881-967-865		
Branża: Architektura		
Opis: ZSP4	Sygnatura: PB / A01-1	Indeks / Rewizja:
Nazwa rysunku: Rzut parteru - ściany		
Skala: Jak zaznaczono	Format:	
Projektant / Autor opracowania: mgr inż. arch. Łukasz Deplewski nr upr: 791UOKK/2016 w spełnieniu architektonicznej bez ograniczeń		
Asystent / kreślarz: mgr inż. arch. Roman Merdas		
Data: 8.04.2020		