

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont parkingu obok szpitala w Oleśnie		
1	Element	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
1	KNNR 1/112/2	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,4
2	KNNR 6/806/7	Obrzeża trawnikowe 6x20' cm na podsypce piaskowej - rozebranie	m	140
3	KNNR 6/806/2	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	495
4	Kalkulacja indywidualna	Rozbranie bramy wjazdowej pomiędzy parkingami	kpl	1
5	Kalkulacja indywidualna	Odwóz materiałów z rozbiórki (destruk, krawężniki, obrzeża, ławy betonowe, ziemia, złom, latarnie itp.) - około 300 m3	kpl	1
2	Element	ROBOTY ZIEMNE		
6	KNNR 6/102/3	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 40' cm, kategoria gruntu II-IV KORYTA POD CHODNIKI I POSZERZENIA JEZDNI	m2	1 367
3	Element	CHODNIKI		
7	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10' cm POBUDOWA NA CAŁEJ SZER. CHODNIKA	m2	577
8	KNNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem (ławy pod obrzeżai)	m3	10
9	KNNR 6/502/3 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8' cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa	m2	577
10	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław z oporem, betonowe wystające 15x30' cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	495
11	KNNR 6/404/3	Obrzeża betonowe, 30x8' cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem	m	196
12	KNNR 6/1305/1	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, studzienki, beton do 0,1' m3 w jednym miejscu (16 zaworów i 67 studni i wpustów)	szt	24
4	Element	NAWIERZCHNIA BITUMICZNA		
13	KNNR 6/802/4	Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4' cm, mechanicznie (FREZOWANIE KOREKCYJNE NAWIERZCHNI)	m2	3 048
14	KNNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20' cm (podbudowa pod poszerzenie jezdni)	m2	790
15	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10' cm (podbudowa pod poszerzenie jezdni)	m2	790
16	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	3 048
17	KNNR 6/308/3 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4' cm, masa grysowa, samochód 5-10' t	m2	3 048
18	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5' cm, masa grysowa, samochód 5-10' t	m2	3 048
5	Element	OZNAKOWANIE		
19	KNNR 6/702/1 (1)	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi' 50' mm	szt	11
20	KNNR 6/702/4	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3' m2	szt	12
21	KNNR 6/705/6	Oznakowanie poziome jezdni, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie mechaniczne (OZNAKOWANIE GRUBOWARSTWOWE W TYM KOLOR niebieski na miejscach dla niepełnosprawnych)	m2	251
6	Element	POZOSTAŁE		
22	Kalkulacja własna	Montaż barier dla niepełnosprawnych	szt	1
23	KNNRW 9/1009/1	Latarnie oświetleniowe parkowe (ogrodowe), wymiana na gotowym podłożu słupa latarni z lampą	szt	7
24	Kalkulacja indywidualna	Wymiana płytek na pochylni dla niepełnosprawnych, na schodach i w obszarze wejścia głównego do szpitala	m2	30
25	KNNR 1/501/1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III	m2	195
26	KNNR 1/507/1	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5' cm	m2	195
27	Kalkulacja własna	Płyta ochronna nad zaworami i dopasowanie zaworów	kpl	1
28	Kalkulacja własna	Wykonanie krawężników wysokości 7 cm na pochylni dla osób niepełnosprawnych	kpl	1
29	Kalkulacja indywidualna	Nasadenie na terenie ZOZ Olesno sadzonek drzew o minimalnej średnicy 12 cm: jabłoni Royalty- 8 szt., klon pospolity -8 szt.	kpl	1