

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

NAZWA INWESTYCJI : PARK KIESZONKOWY "OLIMPIJKA" - STWÓRZMY PIĘKNĄ PRZESTRZEŃ - BUDOWLANY
ADRES INWESTYCJI : DZ. EWID. 159/5, OBRĘB 0002 ŚRÓDMIEŚCIE W KRAKOWIE.
INWESTOR : Gmina Miejska Kraków, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ADRES INWESTORA : ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków

DATA OPRACOWANIA : 11.12.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.12.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		NAWIERZCHNIE			
1.1		NAWIERZCHNIA Z KOSTKII BETONOWEJ BEZFAZOWEJ			
1 d.1.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 41 cm	m ²		
		41,00	m ²	41,000	
				RAZEM	41,000
2 d.1.1	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km grunt.kat. III	m ³		
		41,00*0,41	m ³	16,810	
				RAZEM	16,810
3 d.1.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		41,00	m ²	41,000	
				RAZEM	41,000
4 d.1.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		41,00	m ²	41,000	
				RAZEM	41,000
5 d.1.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		41,00	m ²	41,000	
				RAZEM	41,000
6 d.1.1	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod obrzeże betonowa z oporem - obrzeże 6x30 cm	m ³		
		48,00*0,05	m ³	2,400	
				RAZEM	2,400
7 d.1.1	KNR 2-31 0407-02 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		48,00	m	48,000	
				RAZEM	48,000
8 d.1.1	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod obrzeże betonowa z oporem - obrzeże 8x30 cm	m ³		
		4,00*0,05	m ³	0,200	
				RAZEM	0,200
9 d.1.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		4,00	m	4,000	
				RAZEM	4,000
2		MAŁA ARCHITEKTURA			
10 d.2	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż krzesła-ławki	szt		
		3,00	szt	3,000	
				RAZEM	3,000