

Przedmiar robót

Zadanie pn. „Remont kopuł ZKF1 i ZKF2”.

Lokalizacja: Miejska Oczyszczalnia Ścieków „Łyna” w Olsztynie przy ul. Leśnej.

Lp.	Opis robót	Jednostka	Ilość
1. Analiza własna	Usunięcie uszczelnienia ze szczelin i ich utylizacja; wyczyszczenie, osuszenie i odpylenie szczelin; zagruntowanie oraz wypełnienie szczeliny masą zalewową zgodnie z kartą technologiczną zatwierdzonego materiału. Na tak zabezpieczoną rysę należy dodatkowo położyć warstwę o szer. 10 cm powłoki izolacyjnej odpornej na promienie UV i ekstremalne warunki atmosferyczne. Przygotowanie podłoża pod warstwę izolacyjną należy wykonać zgodnie z kartą technologiczną zatwierdzonego materiału.	m	100,00
2. Analiza własna	Frezowanie pęknięć szczelinowych wraz z utylizacją urobku; wyczyszczenie, osuszenie i odpylenie szczelin; zagruntowanie oraz wypełnienie szczeliny masą zalewową zgodnie z kartą technologiczną zatwierdzonego materiału. Na tak zabezpieczoną rysę należy dodatkowo położyć warstwę o szer. 10 cm powłoki izolacyjnej odpornej na promienie UV i ekstremalne warunki atmosferyczne. Przygotowanie podłoża pod warstwę izolacyjną należy wykonać zgodnie z kartą technologiczną zatwierdzonego materiału.	m	170,00