

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku PSP w Brynicy- instalacja SSP - oddymianie Dział I etap I
Adres inwestycji : Brynica, Powstańców Śląskich 47
Inwestor : GMINA ŁUBNIANY
Adres inwestora : UL. OPOLSKA 104, 46-024 ŁUBNIANY

Sporządził : Marcin Pawelec
Sprawdził przedmiar : Łukasz Kochanek
Data opracowania : 23.01.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Oddymianie			
1.1		prace instalacyjne			
1 d.1.1	KNR 4-03 1004-16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 25 mm 5	otw. otw.	5,000	
				RAZEM	5,000
2 d.1.1	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 20	m m	20,000	
				RAZEM	20,000
3 d.1.1	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 50	m m	50,000	
				RAZEM	50,000
4 d.1.1	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - HTKSH 4x2x0.8 30	m m	30,000	
				RAZEM	30,000
5 d.1.1	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - HDGs 3X1,5 20	m m	20,000	
				RAZEM	20,000
6 d.1.1	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem 1	przew. przew.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1.1	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1.1	KNR AL-01 0604-01	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		osprzęt			
9 d.1.2	KNR 5-06 1601-11 analogia	Zainstalowanie centralek 20 NN na betonie - centrala oddymiania 16A 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1.2	KNR AL-01 0109-01	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.1.2	KNR 5-06 1612-07	Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - RT45 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12 d.1.2	KNR 5-06 1612-02	Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
13 d.1.2	KNR 5-06 1612-07	Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - LT 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1.2	kalk. własna	Montaż systemu ryglowania skrzydła biernego 1	m m	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1.2	kalk. własna	Montaż siłowników drzwiowych wraz z dostosowaniem drzwi 2	m m	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.1.2	kalk. własna	Montaż siłownika okiennego wraz z dostosowaniem okna 1	m m	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Prace wykończeniowe			
17 d.2	KNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania- uzupełnienie powłok w obrębie prac. 90	m ² m ²	90,000	
				RAZEM	90,000